

Администрация муниципального
образования Куйтунский район



Земля и город
научно-исследовательский
институт

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН УСТЬ-КАДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ II МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

2021 год

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН УСТЬ-КАДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II. Материалы по обоснованию генерального плана

Заказчик: администрация муниципального образования Куйтунский район

Муниципальный контракт: № 18МК-011/21 от 28.06.2021

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский институт «Земля и город»

Генеральный директор _____ П.И. Комаров

Технический директор _____ А.С. Белихов

Начальник проектного управления № 1 _____ И.А. Шибяев

И.о. начальника проектного отдела № 1 _____ А.Е. Бахметьев

В подготовке проекта генерального плана Усть-Кадинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области (далее также – генеральный план/Проект) также принимали участие иные организации и специалисты, которые были вовлечены в общую работу предоставлением консультаций, заключений и рекомендаций, участием в совещаниях, рабочих обсуждениях.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

№	Наименование	Масштаб
1	2	3
Положение о территориальном планировании		
Текстовая часть		
1	Том I. Положение о территориальном планировании	-
Графическая часть		
1	Карта функциональных зон поселения	М 1:25000
2	Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения	М 1:25000
3	Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения	М 1:25000
Материалы по обоснованию генерального плана		
Текстовая часть		
1	Том II. Материалы по обоснованию генерального плана	-
Графическая часть		
1	Карта современного использования территории. Карта местоположения существующих и строящихся объектов капитального строительства	М 1:25000
2	Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта территорий объектов культурного наследия. Карта границ лесничеств	М 1:25000
3	Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	М 1:25000
4.1	Сводная карта генерального плана в части фрагмента на населенный пункт с. Усть-Када. Карта планируемого размещения объектов. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий. Карта границ населенных пунктов. Карта функциональных зон поселения	М 1:5000
4.2	Сводная карта генерального плана в части фрагмента на населенный пункт д. Новая Када. Карта планируемого размещения объектов. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий. Карта границ населенных пунктов. Карта функциональных зон поселения	М 1:5000

СОКРАЩЕНИЯ

АТС – автоматическая телефонная станция;
АХОВ – аварийно-химически опасное вещество;
БУ – бюджетное учреждение;
ГО – гражданская оборона;
ГРОРО – государственный реестр объектов размещения отходов;
ГСМ – горюче-смазочные материалы;
ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости;
ЖБО – жидкие бытовые отходы;
ЗВ – загрязняющие вещества;
ЗСО – зоны санитарной охраны;
КГО – крупногабаритные отходы;
КОС – канализационные очистные сооружения;
КРС – крупный рогатый скот;
КЧС – комиссия по чрезвычайным ситуациям;
ЛЭП – линия электропередачи;
МО – муниципальное образование;
ОКН – объект культурного наследия;
ПДК – предельно допустимая концентрация;
ПС – понизительная подстанция;
СЗЗ – санитарно-защитная зона;
СНП – станция насосная передвижная;
СТО – станция технического обслуживания;
СТП – схема территориального планирования;
ТКО – твердые коммунальные отходы;
УДС – улично-дорожная сеть;
ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие;
ЧС – чрезвычайная ситуация.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	8
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	11
РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-КАДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	12
ГЛАВА 1. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	13
1.1 Описание положения Усть-Кадинского муниципального образования в структуре расселения Иркутской области	13
ГЛАВА 2. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА	15
2.1 Климат	15
2.2 Рельеф и геологическое строение.....	15
2.3 Почвы растительность и животный мир.....	15
2.4 Гидрологические условия	16
2.5 Природная радиация	16
2.6 Сейсмичность территории.....	17
ГЛАВА 3. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	18
3.1 Экологическое состояние территории	19
3.2 Санитарная очистка территории.....	21
3.3 Зоны с особыми условиями использования территорий, за исключением охранных зон объектов культурного наследия.....	23
ГЛАВА 4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	35
4.1 Анализ существующего состояния.....	35
4.2 Демографический прогноз	37
ГЛАВА 5. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД	39
5.1 Существующее состояние	39
5.2 Развитие жилищного строительства	39
ГЛАВА 6. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	41
6.1 Расчет обеспеченности объектами местного значения	41
6.2 Система социального и культурно-досугового обслуживания муниципального образования.....	43
6.2.1 Образование и наука	43
6.2.2 Физическая культура и массовый спорт	44
6.2.3 Культура и искусство.....	46
6.2.4 здравоохранение	48
6.2.5 Социальное обслуживание	49

6.2.6 Туризм и отдых.....	49
6.2.7 Прочие объекты обслуживания	49
6.2.8 Обеспечение ритуального обслуживания.....	51
ГЛАВА 7. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА	52
7.1 Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности	52
7.2 Агропромышленный комплекс.....	52
ГЛАВА 8. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	53
8.1 Автомобильный транспорт	53
8.1.1 Улично-дорожная сеть.....	53
8.2 Железнодорожный транспорт.....	55
8.3 Организация транспортного обслуживания населения.....	55
8.5 Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта.....	55
ГЛАВА 9. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	56
9.1 Водоснабжение.....	56
9.2 Водоотведение.....	58
9.3 Ливневая канализация	60
9.4 Теплоснабжение	60
9.5 Газоснабжение.....	61
9.6 Электроснабжение	64
9.7 Связь.....	66
ГЛАВА 10. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	68
10.1 Особо охраняемые природные территории.....	68
10.2 Перечень мероприятий по охране окружающей среды.....	68
10.3 Объекты историко-культурного наследия.....	69
РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	71
ГЛАВА 1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	71
1.1 Приоритетные направления социально-экономического развития Усть-Кадинского муниципального образования	71
ГЛАВА 2. УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	73
ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ	74
3.1 Предложения по функциональному зонированию территории	74
ГЛАВА 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	81

4.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера.....	82
4.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	85
4.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	90
4.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.....	90
4.5 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и минимизации их последствий.....	93
РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА УСТЬ-КАДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ	96
РАЗДЕЛ 5. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.....	98

ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Усть-Кадинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области разработан Обществом с ограниченной ответственностью Научно-исследовательским институтом «Земля и город» в соответствии с муниципальным контрактом № 18МК-011/21 от 28.06.2021 по заданию администрации муниципального образования Куйтунский район.

Проект подготовлен в соответствии со статьями 23, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, а также действующей нормативной правовой базой в сфере территориального планирования на территории Российской Федерации и Иркутской области.

Проект генерального плана Усть-Кадинского муниципального образования Куйтунского района разработан со следующими проектными периодами: первая очередь – 2031 год, расчетный срок – 2041 год.

В материалах данного тома представлена комплексная оценка территории и обоснование принятых решений по размещению объектов капитального строительства и мероприятий, связанных с развитием территорий, а также оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов и мероприятий на комплексное развитие территории Усть-Кадинского муниципального образования.

Графические материалы Проекта выполнены в геоинформационном программном продукте ГИС «Панорама» с использованием подосновы М 1:10000 в системе координат МСК-38, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости. Описание и отображение объектов федерального, регионального, местного значения, а также перечень слоев пространственных данных (объектов), структура атрибутивных данных и справочников в графических материалах Проекта соответствуют требованиям к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

Целями разработки Проекта являются:

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территории муниципального образования за счет обеспечения взаимной согласованности решений документов стратегического планирования и решений градостроительной документации;
- выполнение прикладных научных исследований, обосновывающих предлагаемые градостроительные решения на основе анализа современного использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений;
- выработка комплексного проекта развития территории, новых методических подходов, аналитических исследований, прогнозного моделирования ситуации и синхронизации социально-экономических программ, включая: выявление основных проблемных ситуаций; варианты предложения по разработке градостроительной гипотезы в разрезе территориального развития, экологии, жилищного строительства, развития социальной, инженерно-транспортной инфраструктуры;
- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципального образования;

- обеспечение принятия органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую в целях размещения объектов местного значения и о предоставлении земельных участков, предназначенных для размещения указанных объектов;

- создание условий для планировки территории муниципального образования;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- обеспечение возможности размещения, предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального, регионального и местного значения;

- обеспечение организации рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий муниципального образования для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды;

- обеспечение сбалансированного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур.

Задачами разработки Проекта являются:

- определение пространственной модели развития муниципального образования и его целевых ориентиров;

- определение местоположения планируемых к размещению объектов местного значения муниципального образования, определение их основных характеристик и характеристик зон с особыми условиями использования территорий (в случае, если требуется установление таких зон от планируемых объектов);

- определение территориальной организации муниципального образования;

- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры и иных инфраструктур в областях, указанных в статье 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории муниципального образования (в составе материалов по обоснованию Проекта);

- планирование размещения объектов местного значения муниципального образования в соответствии с полномочиями поселения;

- разработка предложений по повышению эффективности использования природно-экологического потенциала территории муниципального образования.

Генеральный план является, прежде всего, правовым градорегулирующим документом для принятия управленческих решений по развитию муниципального образования и разработан с учетом нормативных правовых актов Российской Федерации, Иркутской области, Куйтунского района и Усть-Кадинского муниципального образования как в сфере градостроительства, так и в области земельных, имущественных, природоохранных отношений и других сфер деятельности.

Для принятия проектных решений в Проекте произведен анализ социально-экономического потенциала муниципального образования и выявлены факторы (предпосылки), способствующие развитию муниципального образования на перспективу.

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Сведения об утвержденных документах, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления касающиеся Усть-Кадинского муниципального образования представлены в таблице 1.1

Таблица 1.1

Сведения об утвержденных документах, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления касающиеся Усть-Кадинского муниципального образования

№	Наименование документа
1	2
Муниципальные программы	
МП1	Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Куйтунский район Иркутской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 20.03.2014 № 171-п
МП2	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 2019 – 2022 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 13.07.2018 № 377-п
МП3	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Куйтунский район на 2018 – 2022 гг.», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 25.08.2017 № 390-п
МП4	Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020 – 2024 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 26.08.2019 № 696-п
МП5	Муниципальная программа «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020 – 2024 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 29.11.2019 № 1032-п

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-КАДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Комплексная оценка территории выполнена на основании анализа комплекса природных и антропогенных факторов с целью выявления потенциальных возможностей, степени пригодности территории муниципального образования для различных видов хозяйственной деятельности (градостроительной, сельскохозяйственной, рекреационной, природоохранной и других).

В Проекте в соответствующих разделах выполнен системный планировочный анализ территории муниципального образования по следующим факторам:

- инженерно-геологические условия;
- условия водообеспеченности территории;
- современное градостроительное состояние территории, включающее оценку по транспортной, инженерной обеспеченности, а также историко-культурному наследию;
- лесные ресурсы;
- оценка сельскохозяйственных земель;
- анализ особо охраняемых природных территорий;
- экологическая оценка территории.

При выполнении данного раздела выявлены территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – санитарно-защитные зоны; охранные зоны инженерных коммуникаций; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; зоны затопления и подтопления; зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения; охранные зоны иного назначения; зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; иные зоны с особыми условиями использования; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

По результатам проведения анализа комплексной оценки территории муниципального образования, анализа социально-экономического потенциала, перспективы развития экономики и с учетом инвестиционной политики региона и муниципального образования были выделены резервные территории под градостроительное освоение (жилое и общественное, промышленное и коммунально-складское инженерно-транспортное строительство), а также выявлены районы (зоны), представляющие интерес для рекреационного освоения.

ГЛАВА 1. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

1.1 Описание положения Усть-Кадинского муниципального образования в структуре расселения Иркутской области

Усть-Кадинское муниципальное образование расположено на юго-западе Иркутской области и на востоке Куйтунского района Иркутской области. В состав Усть-Кадинского муниципального образования входят населенные пункты: с. Усть-Када (административный центр), д. Новая Када.

Территория в границах муниципального образования – 63880,45 га, что составляет 5,70 % территории Куйтунского района, численность населения на 01.01.2019 – 553 человека.

Основные характеристики Усть-Кадинского муниципального образования приведены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1

Общие сведения о территории

№	Параметры	Описание
1	2	3
1	Площадь территории, га	63880,45
2	Численность населения, чел.	553
3	Плотность населения, чел./га	0,009
4	Количество населенных пунктов	2
5	Расстояние до:	
	рп. Куйтун, км	53
	г. Иркутск, км	354
6	Главные планировочные оси:	
	Транспортная	Автодорога регионального значения «Куйтун – Уян – Новая Када»
7	Наличие природных ресурсов	-
8	Основные виды экономической деятельности	Сельское хозяйство

Описание границ Усть-Кадинского муниципального образования приведено в таблице 2.1.2.


Таблица 2.1.2

Описание границ территории

№	Параметры	Описание
1	2	3
1	Закон о границах:	Закон Иркутской области от 16.12.2004 № 92-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Куйтунского района Иркутской области»
2	Соседние административно-территориальные образования:	
	север	Панагинское муниципальное образование
	запад	Барлукское муниципальное образование
	юг	Уянское муниципальное образование
	юго-запад	Уянское муниципальное образование
восток	Балаганский муниципальный район	

Положение Усть-Кадинского муниципального образования в структуре Куйтунского района представлен на рисунке 2.1.1.

Размещение Усть-Кадинского муниципального образования в структуре Куйтунского района



ГЛАВА 2. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

2.1 Климат

Характерной особенностью климата Усть-Кадинского муниципального образования является большое колебание температур от минус 40 зимой и до 40 летом. Преобладающее направление ветра: северо-западное. Vegetационный период продолжается 157 дней. Период со среднесуточной температурой выше 10 °С составляет 122 дня. Устойчивый снежный покров образуется в конце октября и сходит в течение апреля. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом в среднем составляет около 180 дней. Среднегодовое количество осадков составляет 450,2 мм, из них в период вегетации выпадает 247,2 мм.

Климатические факторы, отрицательно влияющие на рост и развитие древесной растительности:

- поздние весенние заморозки;
- ранние осенние заморозки при отсутствии снежного покрова;
- сильные ветры в весенне-летний период;
- промерзание почвы на достаточно значительную глубину.

В целом, климат данной территории благоприятен для успешного произрастания следующих древесных и кустарниковых пород: кедр, сосна, лиственница, ель, пихта, береза, осина, ива, рябина, жимолость, ольховник, можжевельник, шиповник.

2.2 Рельеф и геологическое строение

Территория Усть-Кадинского муниципального образования находится в пределах Средне-Сибирского плоскогорья и его южной окраины в виде Иркутско-Черемховской равнины. В целом и плоскогорье и равнина представляют собой приподнятую на высоту 500 – 600 м земную поверхность (с осложняющими их положительными и отрицательными участками), интенсивно расчленяемую сетью больших и малых рек. Последние уже достаточно глубоко врезаются в горные породы, образуя обособленные возвышения в виде увалов, гряд, кряжей.

Территория поселения по характеру рельефа представляет собой слабоволнистую равнину. Волнистость обусловлена наличием невысоких увалов и грив, обычно с широкой ровной вершиной и пологими склонами.

На рассматриваемой территории имеются речные долины и понижения (между увалами, кряжами и тому подобному), которые называются падами и распадками. Рельеф поселения, как всего Средне-Сибирского плоскогорья (и его Иркутско-Черемховской равнины), испытывает неотектонические движения в виде медленных поднятий или опусканий участков земной поверхности. Эти движения иногда сопровождаются землетрясениями, очаги которых располагаются в Прибайкалье или в Восточном Саяне. Максимальная сила возможных землетрясений здесь оценивается до 7 баллов (по шкале Рихтера).

2.3 Почвы растительность и животный мир

Почвенный покров Усть-Кадинского сельского поселения довольно разнообразен. На территории поселения почвы представлены дерново-подзолистыми и дерновыми лесными, формирующимися под разреженными хвойно-мелколиственными травянистыми лесами. Их мощность может достигать 40 см, а содержание гумуса до 3 %. В границах поселения преобладают серые и темно-серые лесные почвы, которые сформировались на продуктах выветривания юрских песчаников и аргиллитов под травянистыми светлохвойными лесами. По механическому составу они супесчаные или суглинистые с содержанием гумуса от 2,5 до 7 %. Высокие показатели содержания гумуса характерны для темно-серых лесных почв, мощность

которых также повышенная (до 45 – 50 см). Серые лесные и темно-серые лесные почвы составляют своеобразную основу пахотных угодий.

В растительном покрове Усть-Кадинского муниципального образования преобладают таежные типы (две разновидности): южно-таежные и подтаежные. В составе растительности в пределах поселения преобладает сосна обыкновенная, к которой примешивается лиственница сибирская. В подтаежных лесах также преобладает сосна обыкновенная, но с меньшей примесью лиственницы сибирской.

Кроме хвойных в здешней тайге встречаются лиственные породы деревьев: береза, осина, тополь, с явным преобладанием первой. В разреженных местах увеличивается количество кустарников и травостоя. Из кустарников наиболее распространены ольха, рододендрон даурский, спирея, шиповник и другие; встречаются различные ягодные кустарники и кустарнички: голубика, смородина, жимолость, брусника. На территории поселения встречается степная и лугово-степная растительность. Наиболее распространенными видами растительности являются пырей гребенчатый и ползучий, вострец, тонконог, ковыль, полынь, чабрец, мятлик, зопник, гвоздика, подмаренник, а также многочисленные цветковые виды (лилия, васильки, красодневы, жарки и другие). В луговых участках увеличивается доля клевера, чины, люцерны, овсяницы. Большинство перечисленных видов растений приангарского ареала (степей и лесостепей) представляют собой прекрасный корм для животных, поэтому здесь земли используются (кроме пашни) под пастбища и сенокосы.

Животный мир Усть-Кадинского муниципального образования довольно разнообразен. Здесь обитают лебедь-кликун, огарь, клоктун, а также различные виды млекопитающих.

2.4 Гидрологические условия

По территории Усть-Кадинского муниципального образования протекает 6 рек. Также есть залив Ока общей протяженностью 43,5 км. Характеристика водных объектов на территории Усть-Кадинского муниципального образования представлена в таблице 2.2.1

Таблица 2.2.1

Характеристика водных объектов на территории Усть-Кадинского муниципального образования

№	Наименование объекта	Протяженность (км)	Площадь (м ²)
1	2	3	4
1	Река Артемьевка	1,98	-
2	Река Замасор	7,09	-
3	Река Идосор	3,01	-
4	Река Панагина	26	-
5	Река Када	40,87	-
6	Река Хадабок	10,36	-
7	Залив Ока	43,5	388,46

2.5 Природная радиация

В 2010 году на территории Иркутской области радиационных аварий, способных повлиять на радиационную обстановку, не произошло.

Основными источниками облучения населения на территории поселения остаются природные и медицинские источники ионизирующего излучения.

Фактором, определяющим современные дозовые нагрузки населения, является присутствие в воздухе жилых и рабочих помещений радона – радиоактивного газа природного происхождения.

По данным Иркутского межрегионального территориального управления федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в 2011 году на территории

Куйтунского муниципального образования уровень радиации не достигал критических значений и находился в пределах естественного фона.

2.6 Сейсмичность территории

При размещении жилых, общественных, производственных зданий и сооружений следует руководствоваться СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*», утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.05.2018 № 309/пр.

Территория Усть-Кадинского муниципального образования относится к сейсмическому району с расчетной сейсмической активностью в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности А (10 %), В (5 %), С (1 %).

ГЛАВА 3. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В основу разработки раздела заложены три принципа из числа основных принципов охраны окружающей среды Федерального Закона 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»:

- соблюдение права человека на благоприятную среду обитания;
- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
- научно обоснованное сочетание экологических, экономических интересов человека, общества и государства и так далее.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (вместе с «СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...»);
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...»);
- СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы;
- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;
- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, статья 6 «Водные объекты общего пользования», статья 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы»;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, глава XIX «Зоны с особыми условиями использования территории»;
- Федеральный закон № 2395-1 ФЗ от 21.02.1992 «О недрах», ст. 25 «Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых»;
- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»;
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;
- Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
- Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»;
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

3.1 Экологическое состояние территории

Состояние воздушного бассейна является одним из основных наиболее важных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Основными факторами, воздействующими на состояние атмосферного воздуха, являются количество и масса загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от различных источников, а также потенциал загрязнения атмосферы.

К основным объектам, оказывающим негативное воздействие на атмосферный воздух Усть-Кадинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области, относятся стационарные источники, в частности котельные установки, индивидуальные источники тепла и сельскохозяйственные объекты.

По данным, представленным в Государственном докладе о состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2020 году, анализ гидрохимических данных на территории Куйтунского района показал, что приоритетными веществами, загрязняющими воду источников нецентрализованного водоснабжения, в 2020 году являлись: железо (2,1 – 5,0 ПДК) и нитраты (1,1 – 2,0 ПДК). Доля проб воды с превышением гигиенических нормативов представлена в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

Доля проб воды с превышением гигиенических нормативов

Доля проб воды с превышением гигиенических нормативов	Значение показателя	
	питьевая вода из распределительной сети	питьевая вода из нецентрализованных систем водоснабжения
1	2	3
по санитарно-химическим показателям	15,9	33,3
по микробиологическим показателям	0,0	0,0
по паразитологическим показателям	0,0	0,0

Основными причинами ухудшения качества воды является отсутствие необходимого комплекса мероприятий (замены ветхих сетей, организации зон санитарной охраны источников водоснабжения), отсутствие необходимых комплексов доочистки воды, отсутствие или проведение в недостаточном объеме планово-профилактических работ (чистка, дезинфекция, промывка, в том числе по нестандартным результатам исследований воды).

В соответствии с информацией, представленной в Докладе о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального образования Куйтунский район

в 2020 году, в целом по Куйтунскому району состояние атмосферного воздуха за 2018 – 2020 годы характеризуется стабильным удовлетворительным состоянием, не соответствующие пробы отсутствуют, что ниже показателя Иркутской области 2020 года на 2,06 %.

Основными проблемами гигиены атмосферного воздуха Куйтунского района являются низкая доля объектов – источников загрязнения атмосферного воздуха, на которых разработаны проекты нормативов предельно допустимых выбросов, загрязняющих атмосферный воздух загрязняющих веществ (21,4 % 3 из 14 объектов), также низкая доля объектов – источников загрязнения атмосферного воздуха, имеющих проект организации санитарно-защитных зон (21,4 % 3 из 14 объектов).

Анализ качества питьевой воды в Куйтунском районе за 2020 год свидетельствует об ухудшении качества воды централизованных систем питьевого водоснабжения по санитарно-химическим показателям и улучшении по микробиологическим показателям, улучшении качества воды нецентрализованного водоснабжения по микробиологическим показателям и ухудшении качества воды нецентрализованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям. Удельный вес неудовлетворительных проб воды централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения Куйтунского района, в сравнении с показателями Иркутской области за 2018 – 2020 годы, представлен в таблицах 2.3.2 и 2.3.3.

Таблица 2.3.2

Удельный вес неудовлетворительных проб воды централизованных систем водоснабжения Куйтунского района, в сравнении с показателями Иркутской области за 2018 – 2020 годы

Территория	Удельный вес не соответствующих проб (%)					
	показатели					
	санитарно-химические			микробиологические		
	2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Иркутская область	11,4	11,5	12,8	4,5	4,5	3,8
Куйтунский район	0,0	9,6	13,2	0,0	1,5	0,0

Таблица 2.3.3

Удельный вес неудовлетворительных проб воды нецентрализованных систем водоснабжения Куйтунского района, в сравнении с показателями Иркутской области за 2018 – 2020 годы

Территория	Удельный вес не соответствующих проб (%)					
	показатели					
	санитарно-химические			микробиологические		
	2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Иркутская область	53,7	35,5	40,6	8,3	9,0	8,9
Куйтунский район	27,3	3,8	33,3	3,4	7,5	0,0

Не соответствие качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям обусловлено превышением нормативов: железа, жесткости и мутности.

Основными проблемами состояния централизованного водоснабжения Куйтунского района являются: отсутствие в сельских поселениях специализированной организации, осуществляющей водоснабжение, отсутствие организованных зон санитарной охраны централизованного и нецентрализованных источников водоснабжения, отсутствие системы обеззараживания воды в водопроводной сети централизованного водоснабжения, ветхость и большой процент износа водопроводной сети, ветхость скважин нецентрализованного водоснабжения.

Качество почвы в Куйтунском районе за 2018 – 2020 годы по санитарно-химическим, бактериологическим и паразитологическим показателям находится на стабильном удовлетворительном уровне, не соответствующие пробы отсутствуют.

3.2 Санитарная очистка территории

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Иркутской области (утверждена Приказом Министерства природопользования и экологии Иркутской области от 29.05.2020 № 22-мпр), отходы, образованные на территории Усть-Кадинского муниципального образования Куйтунского района, складированы на площадке накопления отходов юго-восточнее рп. Куйтун, после чего вывозят на полигон ТКО в 3 км юго-восточнее рп. Залари. Полигон ТКО размещения отходов внесен в ГРОРО и соответствует требованиям действующего законодательства.

Характеристика объекта размещения твердых коммунальных отходов представлена в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.4

Характеристика объекта размещения твердых коммунальных отходов

№	Наименование объекта	Назначение объекта	Местоположение объекта	Характеристика объекта	Эксплуатирующая организация	Номер в ГРОРО
1	2	3	4	5	6	7
1	Полигон ТКО	Захоронение отходов	рп. Залари	Нет сведений	ООО «Управляющая компания «Гарант»	№ 38-00222-3-00198-130618

В таблице 2.3.5 представлен перечень несанкционированных свалок, расположенных на территории Усть-Кадинского муниципального образования.

Таблица 2.3.5

Перечень несанкционированных свалок, расположенных на территории Усть-Кадинского муниципального образования

№	Номер на карте	Местонахождение	Площадь, га	Срок ликвидации
1	2	3	4	5
1	ОПП.5.1	2 км на северо-восток от с. Усть-Када	2	2020 – 2027
2	ОПП.5.2	500 м на север от д. Новая Када	0,6	2020 – 2027

В дальнейшем, Территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами Иркутской области, планируется вывоз твердых коммунальных отходов, образованных на территории муниципального образования, на мусороперегрузочную станцию с пунктом временного накопления отходов в юго-восточной части рп. Куйтун и захоронение на объекте размещения отходов с мусоросортировочным комплексом в Зиминском районе и на объекте размещения отходов с мусоросортировочным комплексом в г. Саянск (планируемые к размещению объекты находятся за границами Усть-Кадинского муниципального образования). Перечень планируемых мероприятий представлен в таблице 2.3.6.

Таблица 2.3.6

Перечень планируемых мероприятий

№	Наименование планируемого объекта	Местоположение	Мощность объекта, тыс. т/год	Кадастровый номер участка	Год ввода в эксплуатацию
1	2	3	4	5	6
1	Мусороперегрузочная станция с пунктом временного накопления отходов	в юго-восточной части рабочего поселка Куйтун	Нет сведений	38:10:120132:12	2023 – 2025
2	Объект размещения отходов с мусоросортировочным комплексом	с. Услон, восточнее д. Челябин, урочище Ясная поляна	50	38:05:084101:211	2021 (МСК) 2023 – 2025
3	Объект размещения отходов с мусоросортировочным комплексом	в 3,6 км от Ленинградского проспекта по Харайгунскому тракту	50	38:28:000000:35	2023 – 2025

Нормативы накопления отходов утверждены Приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 28.06.2019 № 58-28-мпр «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Иркутской области».

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», на территории муниципального образования должны быть обустроены контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов.

Контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами, независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров), должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

Площадки для накопления КГО должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 м.

Расстояние от контейнерных и (или) площадок для накопления КГО до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах – не менее 25 м, в сельских населенных пунктах – не менее 15 м.

В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов,

детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах – не менее 10 м, в сельских населенных пунктах – не менее 15 м.

Выбор места размещения контейнерной и (или) специальной площадки на территориях ведения гражданами садоводства и огородничества осуществляется владельцами контейнерной площадки в соответствии со схемой размещения контейнерных площадок, определяемой органами местного самоуправления

На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.

В случае раздельного накопления отходов на контейнерной площадке их владельцем должны быть предусмотрены контейнеры для каждого вида отходов или группы однородных отходов, исключающие смешивание различных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных отходов.

Дворовые уборные должны находиться (располагаться, размещаться) на расстоянии не менее 50 метров от нецентрализованных источников.

Удаление ЖБО должно проводится хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по сбору и транспортированию ЖБО, в период с 7 до 23 часов с использованием транспортных средств, специально оборудованных для забора, слива и транспортирования ЖБО, в централизованные системы водоотведения или иные сооружения, предназначенные для приема и (или) очистки ЖБО. Выгреб и помойницы должны иметь подземную водонепроницаемую емкостную часть для накопления ЖБО.

Объекты размещения и утилизации биологических отходов на территории Усть-Кадинского муниципального образования отсутствуют.

3.3 Зоны с особыми условиями использования территорий, за исключением охранных зон объектов культурного наследия

В соответствии с пунктом 24 статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости.

Санитарно-защитная зона

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического

воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования, устанавливаются санитарно-защитные зоны.

На территории муниципального образования расположены ориентировочные (нормативные) санитарно-защитные зоны. Перечень санитарно-защитных зон приведен в таблице 2.3.7.

Таблица 2.3.7

Перечень санитарно-защитных зон

№	Объект	Местоположение	Вид деятельности	Размер СЗЗ	Основание
1	2	3	4	5	6
Ориентировочная (нормативная) СЗЗ					
Существующие объекты					
1	ИП Шлыкова	с. Усть-Када	Распиловка древесины	100 м	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
2	Кладбище	с. Усть-Када, д. Новая Када	Погребение умерших	50 м	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
Планируемые объекты					
3	Ферма КРС	д. Новая Када	Разведение крупного рогатого скота, складирование зерна	300 м	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
4	Свиноферма	д. Новая Када	Разведение свиней	100 м	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
5	Ферма КРС	с. Усть-Када	Разведение крупного рогатого скота, складирование зерна	100 м	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
6	Пилорама	с. Усть-Када	Распиловка древесины	100 м	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Режим санитарно-защитных зон определяется в соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон». В границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях:

– размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

– размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды,

использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Водоохранная (рыбоохранная) зона, прибрежная защитная полоса

В границах водоохраных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Характеристика водоохраных зон, прибрежных защитных полос водных объектов приведена в таблице 2.3.8.

Таблица 2.3.8

Характеристика водоохраных зон, прибрежных защитных полос водных объектов

№	Наименование водного объекта	Общая протяженность/ площадь	Ширина водоохранной зоны	Ширина прибрежной защитной полосы	Основание
1	2	3	4	5	6
Возникающие в силу федерального закона					
1	р. Ока	1500	200 м	50 м	Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ
2	р. Када	38	100 м	50 м	Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ
3	р. Панагина	26	100 м	50 м	Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ
4	р. Киселек	20	100 м	50 м	Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ
5	р. Замасор	15	100 м	50 м	Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ
6	руч. Кучеватый, руч. Ореховый Ключ, руч. Шилкин Ключ, руч. Мельничный, руч. Пихтовый, р. Ходобок, р. Хайрюзовка, р. Солонечная, р. Черемшанка, р. Артемьева, р. Идосор	менее 10 км	50 м	50 м	Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ

Ограничения использования территорий водоохраных (рыбоохранных) и прибрежных защитных полос представлены в таблице 2.3.9.

Таблица 2.3.9

Ограничения использования территорий водоохраных (рыбоохраных) и прибрежных защитных полос

Наименование зон	Запрещается	Допускается
1	2	3
Прибрежная защитная полоса (30 – 50 м в зависимости от уклона берега), водоохранная зона	<ul style="list-style-type: none"> – использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; – размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; – осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; – движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; – размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; – размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; – сброс сточных, в том числе дренажных, вод; – разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах») <p>Дополнительно к указанным ограничениям для прибрежных защитных полос запрещается:</p> <ul style="list-style-type: none"> – распашка земель; – размещение отвалов размываемых грунтов; – выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн 	<ul style="list-style-type: none"> – проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения, установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов; – движение транспорта по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (далее – ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого

назначения определяет СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

В реестре санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации сведения о выданных заключениях на проекты организации зон санитарной охраны для источников питьевого водоснабжения отсутствуют.

Режим использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения представлен в таблице 2.3.10.

Таблица 2.3.10

Режим использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Пояс ЗСО	Запрещается	Требования к организации территории
1	2	3
Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения		
I пояс	<ul style="list-style-type: none"> – посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений 	<p>Территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.</p> <p>Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.</p> <p>Водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО</p>
II пояс	<ul style="list-style-type: none"> – размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; – применение удобрений и ядохимикатов; – рубка леса главного пользования и реконструкции; – закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; – размещение складов горюче-смазочных материалов, 	<p>Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.</p> <p>Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.</p> <p>Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий</p>

1	2	3
	ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод	по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля
III пояс	-	
Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения		
I пояс	– спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды	Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением
II пояс	– отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; – рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса; – расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; – в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды	Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.
III пояс	– отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод	Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и прочего обозначаются столбами со специальными знаками

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Охранные зоны для линий электропередачи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередач), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии, приведенном в таблице 2.3.11.

Таблица 2.3.11

Охранные зоны воздушных линий электропередачи

Проектный номинальный класс напряжения, кВ	Расстояние, м
1	2
до 1	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)
1 – 20	10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)
35	15
110	20
150, 220	25
300, 500, +/- 400	30
750, +/- 750	40
1150	55

б) вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а» настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Охранные зоны линий связи

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиодификации устанавливаются охранные зоны:

– для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиодификации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля

связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиодиффузии не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.

Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиодиффузии должны выполняться с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

Для газопроводов устанавливаются следующие охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода и прочие.

Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранный зона не регламентируется (постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»).

Правила действуют на всей территории Российской Федерации и являются обязательными для юридических и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным выше:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
- разводить огонь и размещать источники огня;
- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

На территории Усть-Кадинского муниципального образования расположен гидрологический пост в с. Усть-Када на р. Ока.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением», в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны.

В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.

Земельные участки (водные объекты), входящие в охранные зоны гидрометеорологических станций, не изымаются у землепользователей (водопользователей) и используются ими с соблюдением следующих требований (запрещается):

- возводить любые здания и сооружения;
- сооружать оросительные и осушительные системы;
- производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку грунта;
- саживать деревья, складировать удобрения, устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей, щелочей;
- устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и других видов машин и механизмов;
- сооружать причалы и пристани;
- перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;
- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралями, производить дноуглубительные и землечерпательные работы;
- выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений.

Зоны затопления и подтопления

Определение границ зон затопления, подтопления выполняется в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления».

В таблице 2.3.12 представлены зоны затопления и подтопления, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Таблица 2.3.12

Зоны затопления и подтопления, сведения о которых содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости

№	Наименование	Реестровый номер
1	2	3
1	Границы зоны затопления 1 % обеспеченности территории, прилегающей к р. Ока, р. Када в с. Усть-Када Куйтунского района Иркутской области	38:10-6.564

В соответствии с пунктом 6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Придорожные полосы автомобильных дорог

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожные полосы автомобильной дороги – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

Характеристика придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения приведена в таблице 2.3.13.

Таблица 2.3.13

Характеристика придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения

№	Идентификационный номер	Наименование автомобильной дороги	Техническая категория	Размер придорожной полосы
1	2	3	4	5
Существующие дороги				
Возникающие в силу федерального закона				
1	25 ОП МЗ 25Н-309	Куйтун – Уян – Новая Када	IV	50 м

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

Месторождения полезных ископаемых

В таблице 2.3.14 представлен перечень участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые.

Таблица 2.3.14

Перечень участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые

№	Наименование месторождения	Площадь, га	Вид добываемого сырья	Состояние месторождения
1	2	3	4	5
1	Куйтунское	Нет сведений	Песок	Нет сведений

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения в установленном порядке заключения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения заключения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа.

Порядок получения таких заключений и разрешений в отношении конкретных объектов заинтересованными лицами установлен административным регламентом предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешений на застройку земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также на размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений в пределах горного отвода, утвержденным Приказом Роснедр от 22.04.2020 № 161.

В соответствии со статьей 11 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» предоставление участка (участков) недр в пользование на условиях соглашения о разделе продукции оформляется лицензией на пользование недрами. Лицензия удостоверяет право пользования указанным участком (участками) недр на условиях соглашения, определяющего все необходимые условия пользования недрами в соответствии с Федеральным законом от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» и законодательством Российской Федерации о недрах.

В таблице 2.3.15 представлена характеристика лицензионных участков недр.

Таблица 2.3.15

Характеристика лицензионных участков недр

№	Недропользователь	Наименование участка	Полезное ископаемое	Виды работ	Серия, номер, вид
1	2	3	4	5	6
1	ООО «Када-НефтеГаз»	Заславский участок	Углеводородное сырье	Геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья	ИРК02372НР
2	ООО «ФинансГео»	Куйтунский участок	Углеводородное сырье	Геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья	ИРК14383НР
3	ООО «Авангард»	Участок Средне-Окинский	Углеводородное сырье	Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведка и добыча полезных ископаемых	ИРК02348НР

ГЛАВА 4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

4.1 Анализ существующего состояния

Динамика численности населения, характеристика естественного и механического прироста, половозрастная структура населения по праву считаются важнейшими социально-экономическими показателями развития территории.

Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения. Именно они характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. В последнее время происходит сокращение демографического потенциала всей Иркутской области и Куйтунского района, в частности.

В настоящее время Куйтунский район относится к числу муниципальных образований Иркутской области, в которых население сокращается за счет превышения миграционной убыли над естественным приростом.


Численность населения Усть-Кадинского муниципального образования на 01.01.2021 составила 540 человек или 2,0 % от численности населения Куйтунского района (26978 человек) в целом.

Средняя плотность населения в настоящее время составляет 0,85 человек на 1 км² (средняя плотность населения на территории Куйтунского района – 2,4 человека на 1 км²).

В Усть-Кадинском муниципальном образовании сохраняется общая тенденция убыли населения, если к началу 2011 года численность населения составляла 637 жителей, то к 2021 году население сократилось на 97 жителей или на 15 % (рисунок 3.3.1).

Рисунок 3.3.1

Демографические тенденции Усть-Кадинского муниципального образования, человек



Сравнительная динамика численности постоянного населения Куйтунского района и Усть-Кадинского муниципального образования представлена в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1

Сравнительная динамика численности постоянного населения Куйтунского района и
Усть-Кадинского муниципального образования, человек

Наименование муниципального образования, населенного пункта	На 1 января отчетного года							
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего в районе	29907	29499	29001	28555	28238	27764	27392	26978
Усть-Кадинское муниципальное образование	586	588	579	573	558	553	536	540
с. Усть -Када	384	388	383	379	372	366	358	367
д. Новая Када	202	200	196	194	186	187	178	173

Естественное движение населения

Естественное движение населения Усть-Кадинского муниципального образования характеризуется ростом удельных показателей по рождаемости, волнообразным характером показателей смертности и положительным значением естественного прироста населения.

Число умерших в Усть-Кадинском муниципальном образовании за 2020 год составило 14 человек, число родившихся – 16 человек, естественный прирост – 2 человека. В 2018 и 2019 годах естественный прирост составлял 6 и 2 человека соответственно.

За период с 2018 по 2021 годы только один год характеризовался отрицательным показателем естественного прироста.

Приведенные данные говорят о стабильном состоянии естественного движения населения Усть-Кадинского муниципального образования.

Миграционное движение

Миграционное движение населения в Усть-Кадинском муниципальном образовании по итогам 2020 года представлено следующим образом:

- число прибывших – 18 человек,
- число выбывших – 16 человек.

Миграционный прирост составил 2 человека (за аналогичный период предыдущего года миграционный прирост имел отрицательное значение -19 человек, за период с 2016 – 2018 годов миграционный прирост составил -26 человек за 3 года).

Выводы

1) численность постоянного населения Усть-Кадинского муниципального образования на 01.01.2021 составила 540 человек, что составляет 2,0 % от общей численности населения Куйтунского района;

2) за последние несколько лет численность населения равномерно снижается за счет миграционной убыли населения;

3) в настоящий момент половозрастная структура Усть-Кадинского муниципального образования имеет благоприятное соотношение основных возрастных категорий. Оно характеризуется высокой долей населения младше трудоспособного возраста.

Таким образом, на начало 2021 года в Усть-Кадинском муниципальном образовании сложилась достаточно стабильная демографическая ситуация, характеризующаяся равномерным снижением численности населения.

Учитывая стабильный миграционный отток населения, можно прогнозировать проблемы в социально-экономическом развитии Усть-Кадинского муниципального образования на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Это требует разработки комплекса мер по снятию

наиболее острых демографических проблем и стабилизации численности населения поселения.

Нехватка на рынке труда рабочих мест с высокой оплатой труда является причиной миграционного оттока трудоспособного населения в регионы, где такие рабочие места имеются.

Важным фактором демографического поведения населения является наличие жилья в местах традиционного поселения. Если предусмотреть стабильные источники доходов, то можно прогнозировать укрепление института семьи, повышение брачности и рост рождаемости в этих местах.

Решение обозначенного круга вопросов в значительной степени находится в рамках компетенции местного самоуправления.

2.2 Демографический прогноз

На основе анализа мониторинга численности населения в Куйтунском районе и Иркутской области в целом, за период 2011 – 2021 годов, можно сделать вывод, что в силу инерционности процессов естественного движения населения и миграционного оттока, численность населения района постепенно снижается. Генеральным планом учитываются данные факторы.

Проект принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность реализации правительственных мероприятий, а также мероприятий, нацеленных на социально-экономическое развитие территории Усть-Кадинского муниципального образования, в свою очередь направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографической обстановки.

Проектом выбрано направление относительной стабилизации численности населения, так как иная позиция является тупиковой, не способной к развитию.

Среди приоритетных направлений в сфере демографической политики в поселении должно быть следующее:

- разработка и реализация мер непрямого воздействия на негативные демографические процессы (кризис института семьи, снижение качества жизни населения, снижение рождаемости, рост смертности, низкая продолжительность жизни и тому подобное);
- снижение влияния кризисных экономических явлений (снижение уровня жизни, рост безработицы, рост платных услуг и тому подобное) на тенденции демографического развития поселения.

В расчетах демографического прогноза учитывался прогноз численности населения, заложенный в схеме территориального планирования Куйтунского района (таблица 3.3.2).

Таблица 3.3.2

Прогноз численности населения Усть-Кадинского муниципального образования в соответствии с СТП Куйтунского района, тыс. человек

№	Территория	На 1 января отчетного года		
		2019 год	2029 год	2039 год
1	2	3	4	5
1	Усть-Кадинское муниципальное образование	0,6	0,5	0,4

Демографический прогноз численности населения Усть-Кадинского муниципального образования приведен в таблице 3.3.3.

Таблица 3.3.3

Демографический прогноз численности населения Усть-Кадинского муниципального образования, человек

№	Территория	На 1 января отчетного года		
		2021 год	2031 год	2041 год
1	2	3	4	6
	Усть-Кадинское муниципальное образование	540	461	390
1	с. Усть-Када	367	320	300
2	д. Новая Када	173	141	90

Прогноз численности населения Усть-Кадинского муниципального образования рассчитан как составная часть прогноза населения Куйтунского района. Для расчетов использованы данные о рождаемости, смертности, миграции и возрастной структуре населения муниципального образования.

Реализация государственных и муниципальных программ, а также мероприятий, предусмотренных генеральным планом, должна оказать положительное влияние на социальное развитие Усть-Кадинского муниципального образования, вследствие чего предполагается замедление темпов убыли населения на первую очередь и стабилизации численности населения на расчетный срок.

ГЛАВА 5. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

5.1 Существующее состояние

Жилищное строительство в Усть-Кадинском муниципальном образовании практически не развивается. В перспективе ввод жилищного фонда будет осуществляться за счет индивидуального жилищного строительства.

Главными проблемами жилищного фонда муниципального образования являются:

- отсутствие инженерной инфраструктуры;
- низкая обеспеченность жилой площадью населения муниципального образования.

Таким образом, главной задачей в сфере жилищного строительства на перспективу будет обеспечение жилищного фонда благоустройством.

Сведения об обеспеченности населения Усть-Кадинского муниципального образования жилищным фондом представлены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1

Сведения об обеспеченности населения Усть-Кадинского муниципального образования жилищным фондом

Территория		Численность населения на 2021 год	Количество домов	Общая площадь, м ²	Обеспеченность жилищным фондом, м ² /чел.
1		2	3	4	5
Усть-Кадинское муниципальное образование		540	283	15000	27,77
1	с. Усть-Када	367	180	9540	25,99
2	д. Новая Када	173	103	5460	31,56

Распределение жилищного фонда по проценту износа в разрезе населенных пунктов представлено в таблице 2.5.2.

Таблица 2.5.2

Распределение жилищного фонда по проценту износа (тыс. м² общей площади) в разрезе населенных пунктов

Территория		Износ			
		до 30 %	31 % – 65 %	66 % – 70 %	свыше 70 %
1		2	3	4	5
1	с. Усть-Када	1	130	41	8
2	д. Новая Када	2	57	35	9

5.2 Развитие жилищного строительства

Основная цель Проекта в части развития жилищного строительства – повышение качества жизни населения – неразрывно связана с улучшением жилищных условий, что выражается не только в увеличении жилой обеспеченности, но и в улучшении качества жилой среды. Для ее достижения необходимы следующие мероприятия:

- ликвидация наиболее ветхого и аварийного жилья и реконструкция занимаемых им территорий под новое строительство;
- реконструкция капитальных зданий с высокой степенью износа;
- наращивание объемов нового строительства за счет всех источников финансирования, создание современных типов застройки на различных территориях муниципального образования;
- новое строительство будет вестись на свободных и на реконструируемых территориях;
- выделяются резервные территории для застройки за пределами расчетного срока, которые

возможно осваивать в случае реализации крупных инвестиционных проектов и росте численности населения;

- достройка объектов незавершенного строительства;
- организация территории с гармоничным сочетанием селитебных и рекреационных территорий, зон культурно-бытового обслуживания и производственных площадок с учетом сохранения исторически сложившейся среды и планировочной структуры;
- предотвращение дальнейшего «расползания» населенных пунктов, то есть минимизация строительства на периферийных территориях, при наличии большого количества неэффективно используемых площадок в сложившейся застройке.

В малых населенных пунктах обеспечение показателей норматива может быть достигнуто путем уплотнения застройки, учитывая, что индивидуальная жилая застройка преобладает на территории Усть-Кадинского муниципального образования. Также стоит отметить, что обеспеченность площадью жилищного фонда не всегда может быть достигнута до нормативных показателей из-за разного рода факторов, важнейшим из которых является ограниченность территориального ресурса.

Цель генерального плана в сфере жилищного строительства – обеспечение растущих потребностей населения в жилье и достижение требуемого уровня средней обеспеченности площадью жилищного фонда, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на улучшение жилищных условий.

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» норма площади жилья в расчете на одного человека принята 30 м².

Расчет нормативной площади общего объема жилищного фонда Усть-Кадинского муниципального образования представлен в таблице 2.5.3.

Таблица 2.5.3

Расчет нормативной площади общего объема жилищного фонда Усть-Кадинского муниципального образования

Территория	Первая очередь – 2031 год		Расчетный срок – 2041 год	
	численность населения	необходимое количество жилищного фонда	численность населения	необходимое количество жилищного фонда
1	2	3	4	5
Усть-Кадинское муниципальное образование	461	13830	390	11700
1 с. Усть-Када	320	9600	300	9000
2 д. Новая Када	141	4230	90	2700

ГЛАВА 6. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

6.1 Расчет обеспеченности объектами местного значения

В данном разделе приведены расчеты обеспеченности Усть-Кадинского муниципального образования объектами местного значения поселения. Расчет выполнен в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Усть-Кадинского муниципального образования, утвержденными решением Думы Усть-Кадинского муниципального образования от 05.08.2016 № 97. Расчет велся в разрезе социально-значимых объектов. Результаты расчета приведены в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1

Расчет обеспеченности объектами местного значения поселения

Показатели		Существующая численность, на 01.01.2021					Численность на первую очередь, на 01.01.2028		Численность на расчетный срок, на 01.01.2041	
население, человек		540					461		390	
наименование вида объекта	норма обеспеченности	проектная мощность	фактическая посещаемость	необходимо по норме на текущий момент	фактическая обеспеченность, %	дефицит «->» / профицит	необходимо по норме на первая очередь	дефицит «->» / профицит	необходимо по норме на расчетный срок	дефицит «->» / профицит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Объекты культуры и искусства										
Учреждения культурно-досугового типа	80 зрительских мест	150	80	80	100	70	80	70	80	70
Муниципальные библиотеки	1 объекта на поселение (поселенческие библиотеки в административном центре и библиотечный пункт)	1	-	1	100	-	1	-	1	-
Муниципальные музеи	1 объект	-	-	1	0	-1	1	-1	1	-1
Объекты физической культуры и спорта										
Спортивные комплексы	80 м ² площади пола на 1000 чел. (1 объект на поселение, размещаемый в административном центре, в составе многофункционального спортивно-досугового комплекса с бассейном)	-	-	1	0	-1	1	-1	1	-1
Стадион	1 объект на поселение	-	-	1	0	-1	1	-1	1	-1
Открытые спортивные сооружения	1 объект на населенный пункт	-	-	4	0	-4	4	-4	4	-4
Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения										
Кладбище традиционного захоронения	1 объект на поселение	2	-	2	10%	-	2	-	2	-

6.2 Система социального и культурно-досугового обслуживания муниципального образования

6.2.1 Образование и наука

Анализ существующего состояния

Система образования муниципального образования формируется единственной общеобразовательной организацией местного значения Куйтунского района на территории Усть-Кадинского муниципального образования – Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Усть-Кадинская средняя общеобразовательная школа» (далее также – МКОУ «Усть-Кадинская СОШ»). Сводная информация о данном учреждении приведена в таблице 2.6.2.

Таблица 2.6.2

Характеристики МКОУ «Усть-Кадинская СОШ»

№	№ объекта на карте	Наименование	Местоположение	Обслуживаемые населенные пункты	Проектная мощность, посещений в смену	Год постройки, характеристика объекта (хорошее, удовлетворительное, ветхое)
1	2	3	4	5	6	7
1	ОН.2.1	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Усть-Кадинская средняя общеобразовательная школа»	с. Усть-Када, ул. Совхозная, 1	с. Усть-Када, д. Новая Када	380	1985, хорошее
2	-	Группа детского сада «Чипалино», функционирует при МКОУ «Усть-Кадинская СОШ»	с. Усть-Када, ул. Совхозная, 1	с. Усть-Када, д. Новая Када	18 (фактическая посещаемость)	

При расчете существующей обеспеченности Усть-Кадинского муниципального образования объектами местного значения муниципального района в области образования (таблица 2.6.1) были взяты предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности муниципального района объектами образования в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Куйтунский район. По результатам расчета выявлен дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях – 59 мест (41 место с учетом дошкольной группы при МКОУ «Усть-Кадинская СОШ») и наличие значительного количества свободных мест в общеобразовательной организации – более 250 свободных мест.

Информация об основных проблемах и ограничениях

Для объектов местного значения муниципального района в области образования и науки, расположенных на территории Усть-Кадинского муниципального образования, характерны следующие проблемы:

- отсутствие отдельных объектов дошкольных образовательных учреждений;
- недостаточный уровень развития материально-технической базы учреждений образования;
- недостаточная обеспеченность учреждениями дополнительного образования.
- необходимость проведения капитального ремонта спортивного зала.

– невозможность формирования стабильного кадрового состава и обеспечение отрасли высококвалифицированными управленческими и педагогическими кадрами, обладающими высоким уровнем профессиональной готовности к деятельности в условиях модернизации образования.

Направления развития

Обеспечение прав населения на образование относится к вопросам местного районного значения.

Утвержденной схемой территориального планирования муниципального района не предусмотрены мероприятия по развитию объектов местного значения Куйтунского района в области образования на территории Усть-Кадинского муниципального образования.

Генеральным планом предлагаются мероприятия по реконструкции объектов местного значения муниципального района в области образования и науки (таблица 2.6.3).

Таблица 2.6.3

Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального района в области образования и науки

№	№ на картах	Наименование объекта	Местоположение	Срок реализации	Основные характеристики объекта
1	2	3	4	5	6
1	ОН.1.1	Детский сад	с. Усть-Када	до 2041 года	Мощность – 90 мест

6.2.2 Физическая культура и массовый спорт

Анализ существующего состояния

На 01.01.2021 на территории Усть-Кадинского муниципального образования отдельные объекты капитального строительства в области физической культуры и массового спорта отсутствовали.

На территории д. Новая Када и с. Усть-Када установлены детские площадки, кроме этого в д. Новая Када выделена территория, используемая в зимнее время года под каток. Данные объекты не относятся к системе объектов физической культуры и массового спорта и не учитывались при анализе существующего состояния.

При анализе существующей обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области физической культуры и массового спорта (таблица 3.5.1) были взяты предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности муниципального образования объектами физической культуры и спорта в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. Результаты анализа показывают отсутствие следующих объектов местного значения муниципального образования: одного многофункционального спортивно-досугового комплекса с бассейном, двух открытых спортивных сооружений и одного стадиона.

Информация об основных проблемах и ограничениях

Основной проблемой объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования является отсутствие на территории Усть-Кадинского муниципального образования существующих объектов капитального строительства.

Направления развития

Генеральным планом предусматриваются следующие планируемые для размещения объекты местного значения поселения в области физической культуры и массового спорта (таблица 2.6.4).

Таблица 2.6.4

Планируемые для размещения объекты местного значения поселения в области физической культуры и массового спорта

№	№ на карте	Виды, наименование планируемых для размещения объектов местного значения муниципального образования	Статус (С – строительство)	Местоположение	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	Наличие документов стратегического планирования, национальных проектов, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ФК.2.1	Спортивная площадка	С	с. Усть-Када	Плоскостное спортивное сооружение, площадь уточняется при подготовке проекта	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	до 2029 года	Не устанавливается	-
2	ФК.2.2	Спортивная площадка	С	д. Новая Када	Плоскостное спортивное сооружение, площадь уточняется при подготовке проекта	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	до 2029 года	Не устанавливается	-
3	ФК.2.3	Стадион	С	с. Усть-Када	Площадь уточняется при подготовке проекта	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	до 2042 года	Не устанавливается	-

6.2.3 Культура и искусство

Анализ существующего состояния

В 2020 году в области культуры и искусства муниципального образования функционирует дом культуры Муниципального казенного учреждения культуры «Усть-Кадинский социально-культурный центр» (далее также – МКУК «Усть-Кадинский СКЦ») с филиалом в д. Новая Када (дом досуга), таким образом в каждом населенном пункте муниципального образования расположен объект культурно-досугового типа, в с. Усть-Када также расположена Усть-Кадинская сельская библиотека МКУК «Усть-Кадинский СКЦ».

Сводный перечень объектов культурно-досугового типа местного значения поселения в сфере культуры и искусства приведен в таблице 2.6.5.

Таблица 2.6.5

Перечень культурно-досугового типа (объектов капитального строительства) местного значения муниципального образования в области культуры и искусства

№	№ объекта на карте	Наименование	Местоположение	Проектная мощность, мест	Характеристика объекта (хорошее, удовлетворительное, ветхое)
1	2	3	4	6	7
1	КИ.2.1	Дом культуры	с. Усть-Када, пер. Мельничный, 12	90	удовлетворительное
2	КИ.1.1	Библиотека	с. Усть-Када, ул. 1 Мая, 10	15	удовлетворительное
3	КИ.2.2	Дом досуга	ул. 1 Мая, 10	60	удовлетворительное

При расчете существующей обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области культуры и искусства (таблица 2.6.1) были взяты предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности муниципального образования объектами культуры и искусства в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Усть-Кадинского муниципального образования. По результатам расчета выявлено наличие достаточного количества учреждений культурно-досугового типа и библиотек и отсутствие муниципального музея (1 объект).

Информация об основных проблемах и ограничениях

Для объектов местного значения муниципального образования в области культуры и искусства характерны следующие проблемы:

- несоответствие ряда зданий, занимаемых объектами культуры и искусства, современным требованиям;
- необходимость проведения капитального ремонта зданий объектов культурно-досугового типа;
- недостаток кадров, имеющих специальное образование для работы в учреждениях культуры;
- недостаточная материально-техническая база учреждений культуры, низкий уровень использования информационных, телекоммуникационных технологий.

Направления развития

Генеральным планом предусматриваются следующие планируемые для размещения объекты местного значения поселения в области культуры и искусства (таблица 2.6.6).

Таблица 2.6.6

Планируемые для размещения объекты местного значения поселения в области культуры и искусства

№	№ на карте	Виды, наименование планируемых для размещения объектов местного значения муниципального образования	Статус (С – строительство, Р – реконструкция)	Местоположение	Основные характеристики	Назначение	Срок реализации	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	Наличие документов стратегического планирования, национальных проектов, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КИ.2.1	Дом культуры	Р	с. Усть-Када, пер. Мельничный, 12	Мощность – 90 мест	Обеспечение условий для развития культуры и искусства	до 2029 года	Не устанавливается	-
2	КИ.2.3	Дом культуры	С	с. Усть-Када, ул. Лесная	Общая площадь (предварительная) – 2800 м ²	Обеспечение условий для развития культуры и искусства	до 2041 года	Не устанавливается	-

6.2.4 Здравоохранение

Анализ существующего состояния

Система объектов здравоохранения муниципального образования формируется лечебно-профилактическими учреждениями государственной формы собственности – структурными подразделениями Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Куйтунская районная больница» (далее – ОГБУЗ «Куйтунская РБ»). Перечень объектов регионального значения в области здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования, представлен в таблице 2.6.7.

Таблица 2.6.7

Перечень объектов регионального значения в области здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования

№	№ объекта на карте	Вид структурного подразделения, деятельности медицинской организации (ОГБУЗ «Куйтунская РБ»)	Местоположение	Обслуживаемые населенные пункты	Проектная мощность, посещений в смену	Год постройки, характеристика объекта (хорошее, удовлетворительное, ветхое)
1	2	3	4	5	6	7
1	3.6.1	Фельдшерско-акушерский пункт	с. Усть-Када, ул. 1 Мая, 12	с. Усть-Када	10	1924 год, удовлетворительное
2	3.6.2	Фельдшерско-акушерский пункт	д. Новая Када, ул. Мира, 50	д. Новая Када	6	1965 год, удовлетворительное

Объекты здравоохранения функционируют в 100 % населенных пунктов Усть-Кадинского муниципального образования. Поскольку здравоохранение относится к сфере полномочий Иркутской области, расчет потребности в объектах здравоохранения не производился.

Информация об основных проблемах и ограничениях

Для объектов системы здравоохранения муниципального образования характерны следующие проблемы:

- материально-техническая база медицинских организаций требует дальнейшего совершенствования в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и порядками оснащения;
- дефицит врачей и среднего медицинского персонала, высокий уровень наличия кадров пенсионного возраста;
- необходимость капитального ремонта или реконструкции объектов здравоохранения.

Направления развития

Предоставление медицинского обслуживания населению относится к вопросам регионального значения Иркутской области.

Схемой территориального планирования Иркутской области предусмотрены следующие мероприятия по развитию объектов регионального значения в области здравоохранения на территории Усть-Кадинского муниципального образования (таблица 2.6.8).

Таблица 2.6.8

Планируемые для размещения объекты регионального значения в области здравоохранения

№	№ на картах	Наименование	Статус (С – строительство)	Местоположение	Срок реализации	Основные характеристики объекта
1	2	3		4	5	6
1	3.6.3	Фельдшерско-акушерский пункт	С	Куйтунский район, Усть-Кадинское муниципальное образование, с. Усть-Када	до 2035 года	Мощность – 20 посещений в смену
2	3.6.4	Фельдшерско-акушерский пункт	С	Куйтунский район, Усть-Кадинское муниципальное образование, д. Новая Када	до 2025 года	Мощность – 20 посещений в смену

Генеральным планом мероприятия по размещению планируемых объектов местного значения муниципального образования в области здравоохранения и (или) по реконструкции таких объектов не предусматриваются.

6.2.5 Социальное обслуживание

Социальное обслуживание населения Усть-Кадинского муниципального образования осуществляется на базе объектов государственной формы собственности, в том числе – Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Куйтунского района», расположенных в рп. Куйтун, административном центре Куйтунского района.

Генеральным планом мероприятия по размещению планируемых объектов местного значения муниципального образования в области социального обслуживания и (или) по реконструкции таких объектов не предусматриваются.

6.2.6 Туризм и отдых

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Куйтунский район на 2018 – 2030 годы рекреационный потенциал всего Куйтунского района оценивается как средний, что обусловливается относительно благоприятным климатом, наличием реки, пригодной для водного туризма, разнообразием гидроминеральных ресурсов и животного мира. Кроме этого отмечается, что район перспективен для ведения любительской и спортивной охоты.

На территории Усть-Кадинского муниципального образования система объектов туризма и отдыха не развита. Существующие и функционирующие объекты капитального строительства местного значения муниципального образования в области туризма и отдыха отсутствуют.

Генеральным планом мероприятия по размещению планируемых объектов местного значения муниципального образования в области туризма и отдыха и (или) по реконструкции таких объектов не предусматриваются.

6.2.7 Прочие объекты обслуживания

Анализ существующего состояния

В муниципальном образовании функционируют 7 предприятий, осуществляющих розничную торговлю – магазинов. В с. Усть-Када расположено сельское отделение почтовой связи. Предприятия, предоставляющие услуги общественного питания и бытового обслуживания для населения, на территории Усть-Кадинского муниципального образования отсутствуют. Столовая МКОУ «Усть-Кадинская СОШ» в с. Усть-Када в анализе существующего состояния не рассматривается.

Администрация муниципального образования находится в с. Усть-Када, ул. Лесная 1-2.

Система предприятий, осуществляющих розничную торговлю на территории муниципального образования формируется объектами иной (частной) формы собственности. Перечень объектов в области розничной торговли, расположенных на территории муниципального образования, представлен в таблице 2.6.9.

Таблица 2.6.9

Перечень предприятий, осуществляющих розничную торговлю

№	Наименование	Местоположение	Торговый профиль	Торговая площадь, м ²	Организационно-правовая форма и наименование хозяйственного субъекта (собственника)
1	3	4	5	6	7
1	Магазин	с. Усть-Када, ул. Победы, 1	смешанные товары	26,5	частная
2	Магазин	с. Усть-Када, ул. Победы, 2	смешанные товары	20	частная
3	Магазин	с. Усть-Када, ул. Победы, 17А	смешанные товары	12	частная
4	Магазин	с. Усть-Када, ул. Набережная, 3А	смешанные товары	16	частная
5	Аптека	с. Усть-Када, мкр. Солнечный, 2	смешанные товары	34,8	-
6	Магазин	с. Новая Када, ул. Мира, 58-1	смешанные товары	20	частная
7	Магазин	с. Новая Када, ул. Мира, 58-2	смешанные товары	20	По

Информация об основных проблемах и ограничениях

Для системы объектов торговли муниципального образования характерны следующие проблемы:

- отсутствие развития уже существующих объектов обслуживания и торговли;
- уменьшение количества торговых объектов за предыдущие 5 лет.
- отсутствие объектов общественного питания и бытового обслуживания.

Направления развития

Генеральным планом мероприятия по размещению планируемых объектов местного значения муниципального образования в области услуг общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг для населения и (или) по реконструкции таких объектов не предусматриваются.

6.2.8 Обеспечение ритуального обслуживания

Анализ существующего состояния

Инфраструктура объектов ритуального обслуживания муниципального образования представлена двумя кладбищами. Сводный перечень объектов местного значения муниципального образования в области обеспечения ритуального обслуживания приведен в таблице 2.6.10.

Таблица 2.6.10

Перечень объектов местного значения муниципального образования в области обеспечения ритуального обслуживания

№	Наименование	Местоположение	Кадастровый номер земельного участка	Площадь кладбища, м ²	Статус кладбища (действующее, закрытое)
1	3	4	5	6	7
1	Кладбище	На удалении 400 метров в восточном направлении с. Усть-Када	38:10:040401:434	9 998	действующее
2	Кладбище	На удалении 400 метров в северо-восточном направлении д. Новая Када	38:10:040401:435	9 881	действующее

При расчете существующей обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области ритуального обслуживания (таблица 2.6.1) были взяты предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности муниципального образования объектами, предназначенными для организации ритуальных услуг и мест захоронения в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Усть-Кадинского муниципального образования. По результатам расчета не выявлен дефицит количества кладбищ.

Информация об основных проблемах и ограничениях

Для объектов местного значения муниципального образования в области ритуального обслуживания характерно недостаточное развитие материальной базы объектов обеспечения ритуального обслуживания.

Направления развития

Генеральным планом мероприятия по размещению планируемых объектов местного значения муниципального образования в области обеспечения ритуального обслуживания и (или) по реконструкции таких объектов не предусматриваются. Генеральным планом предусматривается выделение кладбищ в соответствующую функциональную зону – зону кладбищ.

ГЛАВА 7. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

7.1 Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности

Существующее положение

Перечень предприятий и объектов добывающей и обрабатывающей промышленности на территории Усть-Кадинского муниципального образования представлен в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1

Перечень предприятий и объектов добывающей и обрабатывающей промышленности на территории Усть-Кадинского муниципального образования

Экспликационный номер	Наименование	Вид деятельности	Адрес
1	2	3	4
ПП.7.1	ИП Шлыкова	Деревообработка	с. Усть-Када, мкр. Солнечный, 8

Проектные предложения

Перечень предприятий и объектов добывающей и обрабатывающей промышленности, предлагаемых к размещению на территории Усть-Кадинского муниципального образования, представлен в таблице 2.7.2.

Таблица 2.7.2

Перечень предприятий и объектов добывающей и обрабатывающей промышленности, предлагаемых к размещению на территории Усть-Кадинского муниципального образования

Экспликационный номер	Наименование	Вид деятельности	Адрес
1	2	3	4
ПП.7.2	Пилорама	Переработка древесины	с. Усть-Када

7.2 Агропромышленный комплекс

Существующее положение

Предприятия и объекты сельского хозяйства на территории Усть-Кадинского муниципального образования отсутствуют.

Проектные предложения

Перечень предприятий и объектов сельского хозяйства, предлагаемых к размещению на территории Усть-Кадинского муниципального образования, представлен в таблице 2.7.3.

Таблица 2.7.3

Перечень предприятий и объектов сельского хозяйства, предлагаемых к размещению на территории Усть-Кадинского муниципального образования

Экспликационный номер	Наименование	Вид деятельности	Адрес
1	2	3	4
СХ.2.1	Ферма крупного рогатого скота	Животноводство	с. Усть-Када
СХ.2.2	Ферма крупного рогатого скота	Животноводство	д. Новая Када
СХ.2.3	Свиноферма	Животноводство	д. Новая Када

ГЛАВА 8. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

8.1 Автомобильный транспорт

Цель развития транспортной инфраструктуры в долгосрочной перспективе обозначена как изменение среды жизнедеятельности людей и хозяйствования общества, обеспечивающей содействие экономическому росту, повышению экономической безопасности, а также повышению качества жизни населения и условий хозяйствования за счет развития транспортного комплекса.

Современное состояние

Расстояние от Усть-Кадинского муниципального образования до областного центра, города Иркутск, составляет 354 км.

В пределах муниципального образования проходит дорога регионального или межмуниципального значения и дороги местного значения.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 05.08.2016 № 478-пп «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области», расположенных на территории Усть-Кадинского муниципального образования, представлен в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, расположенных на территории Усть-Кадинского муниципального образования

№	Идентификационный номер	Наименование автомобильных дорог	Протяженность в границах муниципального образования, км	Техническая категория
1	2	3	4	5
1	25 ОП МЗ 25Н-309	Куйтун – Уян – Новая Када	28,46	IV

В соответствии с СТП муниципального образования Куйтунский район планируется реконструкция автомобильной дороги регионального значения 25 ОП МЗ 25Н-309 Куйтун – Уян – Новая Када и автомобильной дороги местного значения с. Усть-Када – п. Панагино.

8.1.1 Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день улично-дорожная сеть населенных пунктов Усть-Кадинского муниципального образования представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи на территории населенных пунктов кварталов жилых домов с производственными объектами и с общественной зоной.

Практически вся улично-дорожная сеть населенных пунктов находится в неудовлетворительном состоянии.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети на территории Усть-Кадинского муниципального образования представлены в таблице 2.8.2.

Таблица 2.8.2

Основные показатели существующей улично-дорожной сети на территории Усть-Кадинского муниципального образования

№	Наименование автомобильной дороги	Год постройки	Протяженность, м		Категория автомобильной дороги
			всего	в том числе с твердым покрытием	
1	2	3	4	5	6
1	Автомобильная дорога общего пользования местного значения, с. Усть-Када, ул. Набережная, от д. № 35 до д. № 21, ширина 4 м	1958	400	-	V
2	Автомобильная дорога общего пользования местного значения, с. Усть-Када, ул. Заречная, ширина 4 м	1958	122	-	V
3	Автомобильная дорога общего пользования местного значения, с. Усть-Када, ул. Заречная, ширина 4 м	1958	182	-	V
4	Автомобильная дорога общего пользования местного значения, д. Новая Када, от ул. Мира до Водонапорной башни, ширина 4 м	1970	350	-	V
5	Автомобильная дорога общего пользования местного значения, с. Усть-Када, от ул. Набережная до ул. Лесная, ширина 4 м	1976	200	-	V
6	Автомобильная дорога общего пользования местного значения, с. Усть-Када, ул. Набережная, ширина 4 м	1958	548	-	V
7	Автомобильная дорога общего пользования местного значения, с. Усть-Када, ул. Победы, ширина 4 м	1970	675	-	V
8	Автомобильная дорога общего пользования местного значения, с. Усть-Када, микрорайон Солнечный, ширина 4 м	1990	165	-	V
9	Автомобильная дорога общего пользования местного значения, с. Усть-Када, ул. Мира, ширина 4 м	1987	397	-	V
10	Автомобильная дорога общего пользования местного значения с. Усть-Када, от ул. 1 Мая до Усть-Кадинского кладбища, ширина 4 м	1958	449	-	V
11	Автомобильная дорога общего пользования местного значения, с. Усть-Када, переулок Мельничный, ширина 4 м	1958	886	-	V
12	Автомобильная дорога общего пользования местного значения, д. Новая Када, от улицы Мира до Новокадинского кладбища, ширина 4 м	1990	1008	-	V
13	Автомобильная дорога общего пользования местного значения, с. Усть-Када, ул. 1 Мая, ширина 4 м	1958	692	-	V
14	Автомобильная дорога общего пользования местного значения, с. Усть-Када, переулок Кадинский, ширина 4 м	1958	437	-	V
15	Автомобильная дорога общего пользования местного значения, с. Усть-Када, улица Совхозная, ширина 4 м	1987	246	-	V
Всего:			6757	-	-

На территории Усть-Кадинского муниципального образования велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет. Дорожки для велосипедного передвижения отсутствуют, для движения на велосипеде граждане, в основном, пользуются автомобильными дорогами.

Существующий уровень транспортной инфраструктуры не отвечает требованиям СНиП и иных нормативных документов, что является причиной:

- снижения уровня безопасности движения;
- повышения уровня эксплуатационных нагрузок на автомобильные дороги, имеющие

меньшую несущую способность.

Без реализации неотложных мер по повышению качества дорожного покрытия и развития транспортной инфраструктуры нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала муниципального образования и обеспечить комфортное проживание населения. Таким образом, проблема развития транспортной инфраструктуры требует решения основных задач с помощью программного подхода.

8.2 Железнодорожный транспорт

На территории Усть-Кадинского муниципального образования железные дороги отсутствуют.

8.3 Организация транспортного обслуживания населения

На территории муниципального образования осуществляется регулярное автобусное сообщение до районного центра рп. Куйтун.

Проектируемых маршрутов движения общественного транспорта не предусматривается.

Основной вид транспорта в населенных пунктах – автомобильный.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

8.5 Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта

На территории муниципального образования объекты по обслуживанию индивидуального транспорта отсутствуют.

Проектные предложения

В селе Усть-Када планируется размещение стоянки (парковки) автомобилей.

ГЛАВА 9. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

9.1 Водоснабжение

Раздел выполнен с учетом требований:

- СП 30.13330.2016. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*;
- СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
- СП 129.13330.2019. Свод правил. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*;
- СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов;
- СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные нормы и правила. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Существующее состояние. Проблемы

В настоящее время источником водоснабжения населенных пунктов Усть-Кадинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области являются подземные воды.

Централизованное водоснабжение в поселении отсутствует. Объектами водоснабжения являются водозаборные артезианские скважины (д. Новая Када, ул. Мира, дом 113 и дом 31а, с. Усть-Када, ул. Победы, дом 15).

Расчет водопотребления

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенных пунктах Усть-Кадинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области определен в соответствии с таблицей 1 СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», где удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности $K_{сут.мах}=1,2$. При расчете общего водопотребления поселения, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, в соответствии с примечанием к таблице 1 СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» – количество воды на производственные нужды принято дополнительно в размере 10 % на первую очередь строительства и 15 % на расчетный срок от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, в соответствии с примечанием 1 таблицы 3 СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» – удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчет расходов водопотребления на первую очередь строительства и на расчетный срок представлен в таблице 2.9.1.

Таблица 2.9.1

Расчет расходов водопотребления Усть-Кадинского муниципального образования

Населенный пункт	Количество населения, человек	Норма водопотребления, л/сут на человека	Хозяйственно-питьевые нужды, м ³ /сут	Неучтенные расходы, м ³ /сут	Расходы на производственные нужды, м ³ /сут	Полив, м ³ /сут	Всего, м ³ /сут
1	2	3	4	5	6	7	8
Первая очередь							
с. Усть-Када	320	160	61,44	3,07	6,14	16,00	86,66
д. Новая Када	141	160	27,07	1,35	2,71	7,05	38,18
Всего	461	-	88,51	4,42	8,85	23,05	124,84
Расчетный срок							
с. Усть-Када	300	160	57,60	2,88	8,64	15,00	84,12
д. Новая Када	90	160	17,28	0,86	2,59	4,50	25,24
Всего	390	-	74,88	3,74	11,23	19,5	109,36

Проектные предложения

Генеральным планом планируется дальнейшее развитие системы водоснабжения в населенных пунктах Усть-Кадинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области.

В соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Кадинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области на период 2018 – 2032 годов планируется обновление оборудования и капитальный ремонт водонапорных башен с устройством очистных фильтров на водозаборных скважинах, а также строительство летнего водопровода в с. Усть-Када и д. Новая Када.

Для развития системы водоснабжения Усть-Кадинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области генеральным планом предлагается перечень мероприятий, представленный в таблице 2.9.2.

Таблица 2.9.2

Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения

Наименование	Параметры
1	2
На первую очередь	
Реконструкция артезианской скважины в с. Усть-Када	Количество – 1 единица
Реконструкция артезианской скважины в д. Новая Када	Количество – 1 единица
Реконструкция водонапорной башни в с. Усть-Када	Количество – 1 единица
Реконструкция водонапорной башни в д. Новая Када	Количество – 1 единица
Строительство водопроводных сетей в с. Усть-Када	Протяженность – 2,2 км
Строительство водопроводных сетей в д. Новая Када	Протяженность – 2,6 км

Противопожарное водоснабжение

Раздел выполнен с учетом требований:

- СП 8.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности;
- СП 129.13330.2019. Свод правил. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85;
- СП 10.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний

противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования.

Существующее состояние. Проблемы

В настоящее время для наружного пожаротушения на территории Усть-Кадинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области используются искусственные и естественные пожарные водоемы. Также в качестве источников противопожарного водоснабжения используются существующие водонапорные башни.

Расчет водопотребления

Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжение на первую очередь строительства и на расчетный срок представлен в таблице 2.9.3.

Таблица 2.9.3

Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжение

Название населенного пункта	Количество населения, человек		Расход на наружное пожаротушение, л/с		Расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с	Общий расход на первую очередь		Общий расход на расчетный срок	
	первая очередь	расчетный срок	первая очередь	расчетный срок		л/с	м ³ /сут	л/с	м ³ /сут
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
с. Усть-Када	320	300	5	5	-	5	54	5	54
д. Новая Када	141	90	5	5	-	5	54	5	54
Всего	461	390	-	-	-	10	108	10	108

Проектные предложения

Расходы воды для нужд наружного и внутреннего пожаротушения принимаются в соответствии со сводом правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Противопожарное водоснабжение населенных пунктов Усть-Кадинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области предлагается осуществлять из емкостей (водонапорных башен, резервуаров, водоемов). Радиус обслуживания резервуара составляет 100 – 200 м.

Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года. У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели по ГОСТ 12.4.026-2015. При отсутствии наружной водопроводной сети необходимо устройство не менее двух пожарных водоемов, в каждом пожарном водоеме должно храниться не менее 50 % требуемого объема воды на цели пожаротушения. Объем пожарных резервуаров и водоемов надлежит определять на следующих стадиях проектирования.

В населенных пунктах с числом жителей до 50 человек допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение (статья 68 пункт 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

9.2 Водоотведение

Раздел выполнен с учетом требований:

– СП 30.13330.2016. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*;

- СП 32.13330-2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85*;
- СП 129.13330.2019. Свод правил. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*;
- СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

Существующее состояние. Проблемы

В настоящее время в населенных пунктах Усть-Кадинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области централизованная канализация отсутствует, сточные воды от индивидуальных жилых домов и общественных зданий отводятся в выгребы и септики на приусадебных участках.

Расчет водоотведения

На основании СП 32.13330-2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85*» удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления без учета расхода воды на полив и собственные нужды системы водоснабжения. При расчете объемов водоотведения сельского поселения, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, в соответствии с пунктом 5.1.5 СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85*» – количество сточных вод от предприятий местной промышленности принято дополнительно в размере 6 % на первую очередь строительства и 8 % на расчетный срок от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Непредвиденные расходы стоков приняты в количестве 5 % от суммарного расхода суточного водоотведения населенного пункта.

Расчет объемов водоотведения в населенном пункте Усть-Кадинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области на первую очередь строительства и на расчетный срок представлен в таблице 2.9.4.

Таблица 2.9.4

Расчет объемов водоотведения Усть-Кадинского муниципального образования

Населенный пункт	Количество населения, человек	Норма водоотведения, л/сут на человек	Расход хозяйственно-бытовых стоков, м ³ /сут	Неучтенные расходы, м ³ /сут	Расходы на производственные нужды, м ³ /сут	Всего, м ³ /сут
1	2	3	4	5	6	7
Первая очередь						
с. Усть-Када	320	160	61,44	3,07	3,69	68,20
д. Новая Када	141	160	27,07	1,35	1,62	30,05
Всего	461	-	88,51	4,42	5,31	98,25
Расчетный срок						
с. Усть-Када	300	160	57,60	2,88	4,61	65,09
д. Новая Када	90	160	17,28	0,86	1,38	19,53
Всего	390	-	74,88	3,74	5,99	84,62

Проектные предложения

В населенных пунктах Усть-Кадинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области строительство системы централизованного водоотведения не предусмотрено. Система канализации в с. Усть-Када и д. Новая Када сохраняется вывозная с использованием компактных установок полной биологической очистки или устройства септиков, либо водонепроницаемых выгребов с вывозом стоков на близлежащие очистные сооружения. Существующие приусадебные выгребы, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

9.3 Ливневая канализация

Существующее состояние. Проблемы

Ливневая канализация на территории Усть-Кадинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области отсутствует. Отвод поверхностного стока на территории жилой застройки не организован, осуществляется по рельефу, водоотводными канавами и не представляет общей системы водоотвода.

Проектные предложения

Организация поверхностного водоотвода в населенных пунктах Усть-Кадинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области решается при помощи открытой системы водостоков (лотков), прокладываемой вдоль дорог и проездов, с учетом вертикальной планировки и благоустройства.

Для очистки поверхностных вод рекомендуется использовать модульные водоочистные установки различных производителей, в состав которых входят несколько модулей, в частности песко- и нефтеотделители, сорбционные фильтры и обеззараживатели.

Санитарно-защитную зону от очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа до жилой территории следует принимать 50 метров в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Местоположение очистных сооружений и их площадь будут уточняться на последующих стадиях проектирования.

9.4 Теплоснабжение

Раздел выполнен с учетом требований:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;
- СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
- СП 41-104-2000. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование автономных источников теплоснабжения.

Существующее положение

В настоящее время система теплоснабжения Усть-Кадинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области децентрализованная.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального образования осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии. Коммунальные и общественно-бытовые потребители снабжаются теплом от индивидуальных котельных, работающих на твердом топливе. В зонах действия индивидуального теплоснабжения отопление жилых домов осуществляется при помощи печного отопления и в некоторых случаях

электроснабжения и индивидуальных котлов на твердом топливе. Прокладка тепловых сетей выполнена подземным и надземным способами. В качестве теплоизоляционного материала используется минеральная вата, рубероид и битум-перлит.

Характеристика источников теплоснабжения (котельные) представлена в таблице 2.9.5.

Таблица 2.9.5

Источники теплоснабжения (котельные)

Наименование объекта, месторасположение	Тип топлива	Протяженность (в двухтрубном исчислении), км	Производительность	
			Гкал/ч	Гкал/год
1	2	3	4	5
Котельная МКОУ Усть-Кадинская СОШ, с. Усть-Када, ул. Совхозная, 1	Уголь	0,09	1,3	1477,6
Итого:		0,100	0,900	1068,900

Проектные предложения

Генеральным планом Усть-Кадинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области предусматривается сохранение сложившейся системы теплоснабжения.

Генеральным планом на первую очередь (до 2031 года) предусматривается:

- для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов применение индивидуальных котлов и печей, работающих на твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;

- для теплоснабжения административных зданий с небольшим теплопотреблением и небольших промышленных объектов использовать автономные источники тепла: отдельно стоящие и пристроенные котельные малой мощности, работающие на твердом топливе.

Генеральным планом на расчетный срок (до 2041 года) планируется газификация муниципального образования, в случае осуществления данного мероприятия будет предусматриваться:

- перевод всех существующих индивидуальных котлов и печей в жилых домах на газовое топливо;

- перевод индивидуальных котельных коммунально-бытовых потребителей на газовое топливо;

- для отопления и горячего водоснабжения новых индивидуальных домов применение индивидуальных котлов, работающих на газовом топливе;

- для теплоснабжения административных зданий с небольшим теплопотреблением и небольших промышленных объектов использовать автономные источники тепла – отдельно стоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности, работающие на газовом топливе.

Строительство централизованных источников теплоснабжения на территории муниципального образования не предусматривается.

9.5 Газоснабжение

Раздел выполнен с учетом требований:

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
- СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

– СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

Существующее положение

В настоящее время на территории Усть-Кадинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области централизованное газоснабжение полностью отсутствует.

Газоснабжение жилого сектора населенных пунктов осуществляется сжиженным баллонным газом. Сжиженный баллонный газ поступает автотранспортом от газового участка (за границами муниципального образования). Сжиженный баллонный газ на территории муниципального образования используется на пищеприготовление и приготовление корма для скота в частном секторе.

Проектные предложения

Генеральный план Усть-Кадинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области разработан в соответствии:

– со схемой территориального планирования Иркутской области, утвержденной от 02.11.2012 № 607-пп, и изменениями, внесенными в схему территориального планирования Иркутской области, утвержденными 06.03.2019 № 203-пп;

– с проектом Генеральной схемы газоснабжения и газификации Иркутской области, разработанной ОАО «Газпром промгаз» на период до 2030 года, одобренной письмом первого заместителя председателя правительства Иркутской области Ю. В. Параничева от 21.10.2009 и согласованной 26.12.2015 губернатором Иркутской области С.Г. Левченко;

– со схемой территориального планирования муниципального образования Куйтунского района Иркутской области, утвержденной решением Думы муниципального образования Куйтунский район седьмого созыва от 24.02.2021 № 109.

Проектом генерального плана предлагается развитие централизованного газоснабжения муниципального образования на расчетный срок (до 2041 года):

– строительство новых ПРГ (ГРП) для газификации существующей застройки и планируемой жилой застройки в с. Усть-Када и д. Новая Када;

– прокладка распределительного газопровода высокого давления I категории к планируемым ПРГ;

– прокладка газопроводов низкого давления по территории населенных пунктов в существующим и проектируемым жилым домам в с. Усть-Када и д. Новая Када.

Газоснабжение муниципального образования планируется от проектируемой газораспределительной станции ГРС «Куйтун», расположенной за границами проектирования.

Прокладка газопроводов предусматривается подземная с преодолением водных преград методом наклонного или горизонтального бурения. При пересечении железных и автомобильных дорог – подземная прокладка газопровода в защитных футлярах, с бестраншейной прокладкой на пересечении дорог с твердым покрытием и укладкой футляров открытым способом на грунтовых дорогах. На концах защитных футляров устанавливаются контрольные трубки для проверки утечки газа. Глубина прокладки газопровода принята не менее 0,8 м до верха трубы.

Газорегуляторные пункты применяются в шкафном и блочном исполнении в зависимости от производительности и назначения. Проектируемые индивидуальные котельные предлагается подключать к внутриквартальным сетям низкого давления.

Газ предполагается использовать на пищеприготовление, отопление, горячее водоснабжение жилищного фонда, на нужды промпредприятий и как топливо для котельных. К расчетному сроку планируется 100 % газификация населенных пунктов.

Точная протяженность газораспределительных сетей и количество источников подачи газа устанавливается на следующих этапах проектирования.

Перечень планируемых мероприятий по развитию системы газоснабжения приведен в таблице 2.9.6.

Таблица 2.9.6

Перечень планируемых мероприятий по развитию системы газоснабжения

Наименование	Параметры
1	2
На первую очередь	
–	–
На расчетный срок	
Строительство пунктов редуцирования газа (ПРГ) для газификации населенных пунктов: – с. Усть-Када – д. Новая Када	С высокого давления I категории на низкое: – 1 единица – 1 единица
Строительство распределительных газопроводов по территории: – Усть-Кадского муниципального образования	Высокое давление I категории – 28,9 км
Строительство распределительных газопроводов в населенных пунктах: – с. Усть-Када – д. Новая Када	Низкое давление (протяженность устанавливается на дальнейших стадиях проектирования)

Расчет газопотребления

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», и СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002». На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м³/год. Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице № 4 тех же норм.

Прогноз газопотребления приведен в таблице 2.9.7.

Таблица 2.9.7

Прогноз газопотребления

Населенный пункт	Численность населения, человек		Расход газа на хозяйственно-бытовые нужды, м ³ /год		Расход газа на предприятия обслуживания, м ³ /год	
	на первую очередь	на расчетный срок	на первую очередь	на расчетный срок	на первую очередь	на расчетный срок
1	2	3	4	5	6	7
с. Усть-Када	320	300	-	90000	-	4500
д. Новая Када	141	90	-	27000	-	1350
Итого:			-	117000	-	5850

9.6 Электроснабжение

Раздел выполнен с учетом требований:

- Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Дата введения 2003-01-01;
- СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий.

Правила проектирования и монтажа;

- РД 34.20.185-94. Инструкция по проектированию городских электрических сетей;
- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Существующее состояние

Электроснабжение потребителей Усть-Кадинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области осуществляется от сетей ПАО «Иркутскэнерго».

Электроснабжение потребителей муниципального образования осуществляется по линиям электропередачи 35 и 10 (6) кВ.

Длина линий электропередачи составляет:

- ЛЭП 35 кВ – 13,79 км;
- ЛЭП 10 (6) кВ – 32,69 км.

Электроснабжение Усть-Кадинского муниципального образования происходит следующим образом: от ПС 35 кВ «Усть-Када» отходят ЛЭП 10 (6) кВ, посредством которых запитываются трансформаторные подстанции.

На территории Усть-Кадинского муниципального образования расположены трансформаторные подстанции в количестве 15 штук.

В таблицах 2.9.8 и 2.9.9 представлены характеристики понизительных подстанций и трансформаторных подстанций.

Таблица 2.9.8

Характеристика понизительных подстанций

№	Наименование подстанций	Уровень напряжения, кВ	Год строительства/Дата ввода в эксплуатацию	Ведомственная принадлежность	Место расположения	Количество и мощность трансформаторов, МВ·А	Ориентировочная загрузка трансформаторов, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПС 35 кВ «Усть-Када»	35/10	1971	ПАО «Иркутскэнерго»	с. Усть-Када	2*1,6	Т-1 – 80; Т-2 – 80

Таблица 2.9.9

Характеристики трансформаторных подстанций

№	Наименование подстанций	Уровень напряжения, кВ	Год строительства	Ведомственная принадлежность	Место расположения ПС	Мощность, кВ·А	Ориентировочный резерв мощности, кВт
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТП	10/0,4	нет данных	ПАО «Иркутскэнерго»	с. Усть-Када	нет данных	нет данных
2	ТП	10/0,4	нет данных	ПАО «Иркутскэнерго»	с. Усть-Када	нет данных	нет данных
3	ТП	10/0,4	нет данных	ПАО «Иркутскэнерго»	с. Усть-Када	нет данных	нет данных
4	ТП	10/0,4	нет данных	ПАО «Иркутскэнерго»	с. Усть-Када	нет данных	нет данных
5	ТП	10/0,4	нет данных	ПАО «Иркутскэнерго»	с. Усть-Када	нет данных	нет данных
6	ТП	10/0,4	нет данных	ПАО «Иркутскэнерго»	с. Усть-Када	нет данных	нет данных
7	ТП	10/0,4	нет данных	ПАО «Иркутскэнерго»	с. Усть-Када	нет данных	нет данных
8	ТП	10/0,4	нет данных	ПАО «Иркутскэнерго»	с. Усть-Када	нет данных	нет данных
9	ТП	10/0,4	нет данных	ПАО «Иркутскэнерго»	с. Усть-Када	нет данных	нет данных
10	ТП	10/0,4	нет данных	ПАО «Иркутскэнерго»	с. Усть-Када	нет данных	нет данных
11	ТП	10/0,4	нет данных	ПАО «Иркутскэнерго»	с. Усть-Када	нет данных	нет данных
12	ТП	10/0,4	нет данных	ПАО «Иркутскэнерго»	с. Усть-Када	нет данных	нет данных
13	ТП	10/0,4	нет данных	ПАО «Иркутскэнерго»	д. Новая Када	нет данных	нет данных
14	ТП	10/0,4	нет данных	ПАО «Иркутскэнерго»	д. Новая Када	нет данных	нет данных
15	ТП	10/0,4	нет данных	ПАО «Иркутскэнерго»	д. Новая Када	нет данных	нет данных

Проектные предложения

На основании ранее разработанной градостроительной документации выявлено, что электросети, расположенные на территории Усть-Кадинского муниципального образования, находятся в удовлетворительном состоянии. Дополнительных мероприятий не требуется.

Расчет электропотребления

Перспективные электрические нагрузки и расход электроэнергии потребителями сельского поселения подсчитаны согласно «Инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Для расчетов приняты укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, учитывающие нагрузки жилых и общественных зданий, коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение. Удельные расчетные показатели нагрузки принимаются по таблице 2.4.3 «Инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Для расчетов расхода электроэнергии приняты показатели удельного расхода электроэнергии, предусматривающие электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Удельные расчетные показатели расхода принимаются по таблице 2.4.4 «Инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Значения удельных электрических нагрузок и годового числа использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП.

Прогноз электрических нагрузок и электропотребления приведен в таблице 2.9.10.

Таблица 2.9.10

Прогноз электрических нагрузок и электропотребления

Наименование	Численность населения, человек		Расчетная электрическая нагрузка, кВт		Потребность электроэнергии, млн. кВт/ч	
	первая очередь	расчетный срок	первая очередь	расчетный срок	первая очередь	расчетный срок
1	2	3	4	5	6	7
с. Усть-Када	320	300	240,0	225,0	1,1	1,0
д. Новая Када	141	90	105,8	67,5	0,5	0,3
Итого:	461	390	345,8	292,5	1,6	1,4

9.7 Связь

Существующее состояние

В настоящее время на территории Усть-Кадинского муниципального образования востребованными являются следующие услуги связи: фиксированная телефонная связь, сотовая связь, Internet (телематические услуги связи), телевизионное вещание.

На территории Усть-Кадинского муниципального образования присутствуют операторы сотовой связи (ПАО «МТС», ПАО «Теле2», ПАО «Билайн»). Эти же операторы оказывают услуги выхода в сеть Internet и услуги передачи данных. Мобильная связь осуществляется с применением вышек сотовой связи. Услуги телефонной связи оказываются с применением автоматических телефонных станций.

На территории Усть-Кадинского муниципального образования проходит волоконно-оптическая линия связи «Уян – Красный Яр – Усть-Када – Панагино» протяженностью 29,77 км.

Услуги почтовой связи оказываются ФГУП «Почта России» в количестве 1 штуки.

Проектные предложения

На основании ранее разработанной градостроительной документации выявлено, что сети связи, расположенные на территории Усть-Кадинского муниципального образования, находятся в удовлетворительном состоянии. Дополнительных мероприятий не требуется.

ГЛАВА 10. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

10.1 Особо охраняемые природные территории

В соответствии со схемой территориального планирования муниципального образования Куйтунский район планируется создание особо охраняемых природных территорий. Перечень планируемых особо охраняемых природных территорий представлен в таблице 2.10.1.

Таблица 2.10.1

Перечень планируемых особо охраняемых природных территорий

№	– Наименование	Значение	Площадь, га	Местоположение
1	2	3	4	5
1	Государственный природный заказник «Окинско-Барлукский»	Региональное	18000	На территории Куйтунского и Зиминского района

10.2 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

В целях решения задач охраны окружающей среды в Проекте предлагаются следующие мероприятия:

- установление санитарно-защитных зон в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон». После установления границ и внесения сведений в ЕГРН необходимо произвести внесение соответствующих изменений;
- для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом топливе;
- совершенствование дорожного покрытия автомобильных дорог;
- установление размеров водоохраных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов;
- закрепление на местности границ водоохраных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством;
- благоустройство водоохраных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохраных знаков, расчистка прибрежных территорий;
- организация зон санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения в составе 3-х поясов для существующих и планируемых источников централизованного водоснабжения согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
 - реконструкция водопроводных сетей в с. Усть-Када и в д. Новая Када;
 - внедрение блочно-модульных установок подготовки воды на всех водозаборных узлах;
 - мониторинг подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды);

- исключение необоснованного потребления воды питьевого качества промпредприятиями на технологические нужды за счет внедрения систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды;
- осуществление сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами (ТСОО);
- регулярная деятельность по своевременному выявлению и ликвидации стихийных объектов размещения ТКО;
- осуществление передачи опасных отходов на переработку или утилизацию только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным законом от 04.05.11 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- осуществление обращения с биологическими отходами в соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.10.2020 № 626 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов»;
- внедрение системы отдельного сбора ценных компонентов ТКО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и так далее).
- ликвидация несанкционированных свалок в с. Усть-Када и д. Новая Када с последующей рекультивацией.

10.3 Объекты историко-культурного наследия

Согласно статье 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ) защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям.

Требование об установлении зон охраны и защитных зон к выявленным объектам культурного наследия не предъявляется.

В соответствии со статьей 33 Закона № 73-ФЗ объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия устанавливаются ограничения (обременения) права собственности, других вещных прав, а также иных имущественных прав, являющиеся установленными пунктами 1 – 3 статьи 47.3 Закона № 73-ФЗ требованиями к содержанию и использованию объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия, а именно: при содержании и использовании объекта культурного наследия лица, владеющие объектом культурного наследия, обязаны осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии; не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия, либо изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер (в случае, если предмет охраны не определен).

На основании статьи 5.1 Закона № 73-ФЗ на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-

пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства, а также проведение земляных, строительных, мелиоративных и других видов работ, за исключением работ по сохранению объектов культурного наследия, либо вышеназванные работы могут проводиться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия.

В соответствии со статьей 36 Закона № 73-ФЗ проектирование и проведение земляных, строительных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия. Любые работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации обязательных разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия.

На основании статьи 36 Закона № 73-ФЗ проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Для определения наличия либо отсутствия объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия пунктом 3 статьи 31 Закона № 73-ФЗ предусмотрено проведение историко-культурной экспертизы на земельных участках, участках лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, определенном статьей 45.1 Закона № 73-ФЗ.

На территории Усть-Кадинского муниципального образования находятся 4 выявленных объекта археологического наследия и 2 выявленных объекта культурного наследия – памятника истории и архитектуры. Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Усть-Кадинского муниципального образования, представлен в таблицах 2.10.2, 2.10.3.

Таблица 2.10.2

Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории
Усть-Кадинского муниципального образования

Экспликационный номер	Наименование ОКН	Датировка объекта	Местонахождение
1	2	3	4
Памятники истории и архитектуры			
ОКН.1.1	Дом жилой Агапетовой	конец XIX века	с. Усть-Када, ул.1 Мая, 2
ОКН.1.2	Дом жилой Кошкарева	начало XX века	с. Усть-Када, ул. Мира, 3
Объекты археологического наследия			
ОКН.1.3	Стоянка Усть-Када	VI – IV тыс. до н.э.	Куйтунский район
ОКН.1.4	Стоянка Новая Када 1	VII тыс. л.н. – I тыс. н.э.	Куйтунский район
ОКН.1.5	Стоянка Усть-Када 1	мезолит-железный век	Куйтунский район
ОКН.1.6	Стоянка Усть-Када 2	мезолит-железный век	Куйтунский район

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ГЛАВА 1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1 Приоритетные направления социально-экономического развития Усть-Кадинского муниципального образования

Имеются возможности значительного повышения масштабов и эффективности сельскохозяйственного производства на территории Усть-Кадинского муниципального образования за счет:

- создания промышленных объектов и зон, технопарковых структур;
- воспроизводства технологической базы всех отраслей промышленности района путем создания благоприятного инвестиционного климата как для базовых предприятий по реализации проектов модернизации, так и для инвесторов, осуществляющих намерения по строительству новых современных производств;
- вовлечения в хозяйственный оборот свободных (неиспользуемых) производственных мощностей;
- содействия в реализации инвестиционных проектов, направленных на создание новых перспективных и реконструкцию действующих производств;
- создания технопарков, размещение высокотехнологичных производств на компактных, инфраструктурно-подготовленных территориях с оптимизацией затрат участников технопарка по содержанию общей инфраструктуры.

При формировании потенциальных точек роста, в том числе и за счет создания новых производственных структур, следует приоритетно ориентироваться на создание, развитие тех хозяйствующих субъектов в реальном секторе экономики, которые могут обеспечивать высокую собственную доходность и высокооплачиваемые рабочие места. Наряду с приоритетным формированием таких крупных (межрайонного уровня) производственных объектов, необходимо также создать в муниципальном образовании благоприятные экономико-правовые и организационные условия развития малых и средних хозяйствующих структур. Только такой подход позволит кардинально укрепить доходную часть бюджета за счет собственных доходов и обеспечивать высокий уровень жизни местного населения.

Развитие сельского хозяйства и сельских территорий

Главной стратегической целью является повышение уровня жизни и обеспечение динамичного социального развития сельских территорий через увеличение производства продукции сельского хозяйства на базе сбалансированного развития агропромышленного комплекса.

Соответственно основными целями являются:

1. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в районе.
2. Повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса.

3. Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов.

4. Устойчивое развитие сельских территорий.

Для достижения этих целей необходимо обеспечить решение следующих задач:

1. Повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельского хозяйства и предприятий перерабатывающей промышленности за счет технической и технологической модернизации производства.

2. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.

3. Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей путем совершенствования системы их государственной поддержки и повышения доступности кредитов.

4. Повышение производительности труда и уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития.

5. Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирования эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения. Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель.

6. Развитие малого бизнеса.

7. Повышение уровня занятости и качества жизни сельского населения:

– улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

– комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры;

– обеспечение торговым обслуживанием жителей отдаленных населенных пунктов, не имеющих объектов стационарной торговой сети.

ГЛАВА 2. УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Границы Усть-Кадинского муниципального образования установлены в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 № 92-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Куйтунского района Иркутской области».

Границы населенных пунктов Усть-Кадинского муниципального образования установлены в соответствии с действующим генеральным планом Усть-Кадинского муниципального образования, утвержденным решением Думы Усть-Кадинского муниципального образования от 25.12.2013 № 32. Проектом предлагается изменение границ населенных пунктов с. Усть-Када, д. Новая Када, с целью исключения пересечения границ населенных пунктов с земельными участками, сведения о которых внесены ЕГРН, и исключения земель лесного фонда из границ населенных пунктов.

Перечень земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов, представлен в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Перечень земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов

№	Номер земельного участка и единого землепользования	Категория земель	Площадь земельного участка, га	Площадь пересечения, га
1	2	3	4	5
1	с. Усть-Када			
1.1	ЗУ 38:10:040401:353	Земли сельскохозяйственного назначения	0,10	0,05
1.2	ЗУ 38:10:000000:1090	Земли населенных пунктов	0,18	0,08
1.3	ЗУ 38:10:000000:1389	Земли лесного фонда	7803,22	19,98
1.4	ЕЗ 38:10:040401:80	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	-	-
2	д. Новая Када			
2.1	ЗУ 38:10:000000:1389	Земли лесного фонда	7803,22	11,52
2.2	ЗУ 38:10:040401:416	Земли сельскохозяйственного назначения	5,00	4,21
2.3	ЗУ 38:10:040401:415	Земли сельскохозяйственного назначения	5,43	1,63

В таблице 3.2.2 дана характеристика земельных участков, планируемых к включению в границы населенных пунктов.

Таблица 3.2.2

Земельные участки, планируемые к включению в границы населенных пунктов

№	Номер земельного участка и единого землепользования	Категория земель	Площадь земельного участка, га	Площадь пересечения, га
1	2	3	4	5
1	д. Новая Када			
1.1	ЗУ 38:10:000000:1091	Земли населенных пунктов	0,40	0,10
2	с. Усть-Када			
2.1	ЕЗ 38:10:040201:245	Земли населенных пунктов	-	-
2.2	ЕЗ 38:10:040401:307	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	-	-

ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

3.1 Предложения по функциональному зонированию территории

Функциональное зонирование муниципального образования направлено на определение территорий для размещения всех необходимых сельских систем и объектов для создания комфортной среды и достижения оптимального баланса функциональных зон по отношению друг к другу. Задачей функционального зонирования территории муниципального образования является обеспечение гармоничного развития существующих и строительство новых объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, а также преобразование эксплуатируемых и освоение новых площадок производственного назначения.

Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Положения по реализации функционального зонирования генерального плана Усть-Кадинского муниципального образования в виде описания назначений функциональных зон определены в таблице 3.3.1.

Границы функциональных зон отображены на Карте функциональных зон поселения.

Таблица 3.3.1

Параметры функциональных зон различного назначения и сведения о размещенных в них объектах капитального строительства

Описание назначения функциональных зон	Параметры функциональных зон	Площадь на текущий момент, га	Площадь на расчетный срок, га
1	2	3	4
Перечень функциональных зон			
1) Зона застройки индивидуальными жилыми домами; 2) Многофункциональная общественно-деловая зона; 3) Производственная зона; 4) Зона инженерной инфраструктуры; 5) Зона транспортной инфраструктуры; 6) Зона сельскохозяйственных угодий; 7) Производственная зона сельскохозяйственных предприятий; 8) Зона лесов; 9) Зона кладбищ; 10) Зона складирования и захоронения отходов; 11) Иные зоны			
Зона застройки индивидуальными жилыми домами			
<p>Зона предназначена для постоянного проживания населения в индивидуальных жилых домах и в малоэтажных многоквартирных жилых домах (до 4 этажей, включая мансардный). Проживание в индивидуальных домах возможно в сочетании с ведением ограниченного личного подсобного хозяйства, с приусадебными участками и возможностью размещения приквартирных участков для разведения декоративных, овощных и ягодных культур, размещения индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений на придомовой территории или на приусадебном земельном участке.</p> <p>Для обслуживания населения в жилой зоне допускается ограниченный спектр услуг местного значения. Помещения культурного, обслуживающего и коммерческого назначения могут располагаться в жилых зданиях, расположенных вдоль красных линий улиц, при условии конструктивного разделения жилого и иного использования с устройством отдельных входов и обеспечением нормативных требований к организации подъездов, загрузки, автостоянок.</p> <p>Гаражи личных автомобилей граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, размещаются соответственно на приусадебных и придомовых участках. Для размещения дополнительных мест хранения личных автомобилей граждан на территории жилой зоны выделяются специальные земельные участки, где возможно размещение открытых или гаражей на два и более машино-места.</p>	<p>Коэффициент плотности застройки: Не более 0,15 для индивидуальных жилых домов</p> <p>Этажность застройки: Предельное количество этажей – 3</p>	-	153,55

1	2	3	4
<p>Формирование и развитие зоны жилой застройки должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Преимущественно жилого использования территорий. 2. Повышения в перспективе степени разнообразия функций в пределах данной функциональной зоны без расширения ее границ 			
Многофункциональная общественно-деловая зона			
<p>Многофункциональная общественно-деловая зона предназначена для размещения в ней общегородского центра, объектов делового, общественного и коммерческого назначения, объектов торговли, общественного питания, объектов коммунально-бытового обслуживания, а также объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.</p> <p>В данной зоне могут быть размещены объекты капитального строительства федерального, окружного и местного значения.</p> <p>При развитии указанных зон следует учитывать особенности их функционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.</p> <p>Зону делового, общественного и коммерческого назначения, зону объектов торговли и зону объектов общественного питания предполагается развивать с учетом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчетной мощности объектов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования</p>	<p>Параметры функциональной зоны данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим, в отношении территорий нежилого назначения, осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту.</p> <p>Этажность застройки: не более 3 этажей</p>	-	1,14
Производственная зона			
<p>Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, растениеводства, а также размещения машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства</p>	<p>Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим, в отношении территорий нежилого назначения, осуществляется ситуативное</p>	-	32,51

1	2	3	4
	проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту		
Зона инженерной инфраструктуры			
Зоны инженерной инфраструктуры следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития и потребностей в инженерном благоустройстве	Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту	-	0,11
Зона транспортной инфраструктуры			
Зона транспортной инфраструктуры предназначена для объектов транспорта (в том числе линейных объектов)	Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-	-	26,94

1	2	3	4
	гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту		
Зона сельскохозяйственных угодий			
<p>Зона предназначена для формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании декоративных растений, фруктов и овощей, а также отдыха при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости.</p> <p>Зона также предназначена для:</p> <ul style="list-style-type: none"> – деятельности, связанной с выращиванием сельхозпродукции открытым способом; – сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия 	<p>Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту</p>	-	6420,98
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий			
<p>Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, растениеводства, а также размещения машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства</p>	<p>Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований,</p>	-	13,69

1	2	3	4
	предъявляемых к конкретному объекту		
Зона лесов			
Зона земель государственного лесного фонда	Параметры функциональной зоны не устанавливаются. Использование земельных участков в границах зоны определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъекта или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с Лесным кодексом РФ № 200-ФЗ от 04.12.2006	-	56679,14
Зона кладбищ			
Зона выделяется в целях содержания территорий ритуального назначения (кладбища), с учетом санитарно-гигиенических требований и нормативных требований технических регламентов, относительно мест захоронения их сохранения и предотвращения занятия данного вида функциональной зоны другими видами деятельности	Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту	-	1,99
Зона складирования и захоронения отходов			
Зона выделена для размещения объектов по обращению с отходами производства и потребления, объектов по обращению с токсичными отходами производства, размещения площадок для складирования снега, скотомогильников	Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из	-	1,79

1	2	3	4
	<p>ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту</p>		
Иные зоны			
<p>Участки земли, на которых расположены природные комплексы и объекты, сохранившие свои естественные свойства и по различным причинам не входящие в зоны рекреационного назначения и не вовлеченные в градостроительную деятельность. Основными функциями этой зоны являются природоохранная, средообразующая, санитарно-гигиеническая, эстетическая функции</p>	<p>Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту</p>	-	548,61

ГЛАВА 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий», чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

На территории муниципального образования могут возникнуть различные чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального характера:

- возможность наводнений в период весеннего половодья;
- угроза лесных и торфяных пожаров;
- угроза снежных заносов;
- ЧС на пожаро-, взрывоопасных объектах;
- аварии на автомобильном транспорте;
- обрушения жилых и производственных зданий, сооружений;
- инфекционные заболевания, эпизоотии, эпифитотии.

Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, согласно постановлению Правительства от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», представлена в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1

Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Масштаб чрезвычайной ситуации	Количество пострадавших (погибших или получивших ущерб здоровью)	Размер материального ущерба	Граница зон распространения поражающих факторов чрезвычайной ситуации
1	2	3	4
Локальная	Не более 10	Не более 100 000 рублей	Не выходят за пределы территории объекта
Муниципальная	Свыше 10, но не более 50	Свыше 100 000 рублей, но не более 5 000 000 рублей	Не выходят за пределы территории одного поселения или внутригородской территории города федерального значения

1	2	3	4
Межмуниципальная	Свыше 10, но не более 50	Свыше 100 000 рублей, но не более 5 000 000 рублей	Затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских территорий города федерального значения или межселенную территорию
Региональная	Свыше 50, но не более 500	Свыше 5 000 000 рублей, но не более 500 000 000 рублей	Не выходит за пределы территории одного субъекта Российской Федерации
Межрегиональная	Свыше 50, но не более 500	Свыше 5 000 000 рублей, но не более 500 000 000 рублей	Затрагивает территорию двух и более субъектов Российской Федерации
Федеральная	Свыше 500	Свыше 500 000 000 рублей	-

4.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

ЧС природного характера – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», принятым и введенным в действие постановлением Госстандарта России от 20.06.1995 № 308, классификация основных факторов природных ЧС, их зоны влияния и степень риска различных опасных природных явлений, последствия от которых могут привести к возникновению ЧС и осложнению хозяйственной деятельности муниципального образования, приведена в таблице 3.4.2.

Таблица 3.4.2

Источники природных чрезвычайных ситуаций

Источник природной ЧС	Наименование поражающего фактора	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС
1	2	3
1. Опасные геологические процессы		
1.1 Землетрясение	Сейсмический	Сейсмический удар
		Деформация горных пород
		Взрывная волна
		Нагон волн (цунами)
		Гравитационное смещение горных пород, снежных масс
		Затопление поверхностными водами
1.2 Оползень	Динамический	Деформация речных русел
		Смещение (движение) горных пород
1.3 Обвал	Гравитационный	Сотрясение земной поверхности
		Динамическое, механическое давление смещенных масс
		Удар
1.4 Карст (карстово-суффозионный процесс)	Химический	Растворение горных пород
	Гидродинамический	Разрушение структуры пород
		Перемещение (вымывание) частиц породы
	Гравитационный	Смещение (обрушение) пород
		Деформация земной поверхности
2. Опасные гидрологические явления и процессы		
2.1 Подтопление	Гидростатический	Повышение уровня грунтовых вод

1	2	3
	Гидродинамический	Гидродинамическое давление потока грунтовых вод
	Гидрохимический	Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций
2.2 Руслловая эрозия	Гидродинамический	Гидродинамическое давление потока воды Деформация речного русла
2.3 Штормовой нагон воды	Гидродинамический	Удар волны Гидродинамическое давление потока воды Размывание грунтов Затопление территории
2.4 Наводнение	Гидродинамический	Поток (течение) воды
2.5 Половодье	Гидрохимический	Загрязнение гидросферы, почв, грунтов
2.6 Паводок	Гидрохимический	-
2.7 Затопление рек	Гидродинамический	Подъем уровня воды Гидродинамическое давление воды
3. Опасные метеорологические явления и процессы		
3.1 Сильный ветер	Аэродинамический	Ветровой поток
Шторм. Ураган		Ветровая нагрузка
		Аэродинамическое давление
		Вибрация
3.2 Смерч	Аэродинамический	Сильное разряжение воздуха
Вихрь		Вихревой восходящий поток
		Ветровая нагрузка
3.4 Сильные осадки	Аэродинамический	-
Продолжительный дождь (ливень)	Гидродинамический	Поток (течение) воды. Затопление территории
Сильный снегопад	Гидродинамический	Снеговая нагрузка. Снежные заносы
Сильная метель.	Гидродинамический	Снеговая нагрузка
		Ветровая нагрузка
		Снежные заносы
Гололед	Гравитационный	Гололедная нагрузка
	Динамический	Вибрация
Град	Динамический	Удар
3.5 Туман	Теплофизический	Снижение видимости (помутнение воздуха)
3.6 Заморозок	Тепловой	Охлаждение почвы, воздуха
3.7 Засуха	Тепловой	Нагревание почвы, воздуха
4. Природные пожары		
4.1 Пожар ландшафтный, степной, лесной	Теплофизический	Пламя
		Нагрев тепловым потоком
		Тепловой удар
		Помутнение воздуха
		Опасные дымы
	Химический	Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы

Опасные геологические процессы – это геологические и инженерно-геологические процессы, которые оказывают или потенциально могут оказать отрицательное воздействие на состояние инженерных сооружений и прочих хозяйственных объектов, экосистем, а также на жизнедеятельность людей. Развитие опасных геологических процессов может быть обусловлено как непосредственно влиянием строительства на вмещающий грунтовый массив, так и изменением тектонических, гидрогеологических и прочих характеристик массива под воздействием региональных природных факторов.

Опасные гидрологические явления и процессы – события гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных, гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Во время чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июле 2019 года, на территории Куйтунского района образовалась зона подтопления, которая затронула с. Усть-Када.

Опасные метеорологические явления и процессы – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

Среди опасных явлений погоды гроза занимает одно из первых мест по наносимому ущербу и жертвам. С грозами связаны гибель людей и животных, поражение посевов и садов, лесные пожары на огромных территориях, особенно в засушливые сезоны, нарушения на линиях электропередачи и связи. Грозы обычно сопровождаются ливнями, градобитиями, пожарами, резким усилением ветра. Все эти явления приносят значительный материальный ущерб хозяйству и населению.

Опасность пожаров ландшафтных, степных, лесных

Характером действия, проявления поражающего фактора природных пожаров являются: пламя; нагрев тепловым потоком; тепловой удар; помутнение воздуха; опасные дымы; загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы. Карта территории Иркутской области с зонами рисков возникновения пожаров представлена на рисунке 3.4.1.

Рисунок 3.4.1

Карта территории Иркутской области с зонами рисков возникновения пожаров



Федеральные классы пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды представлены в таблице 3.4.3.

Таблица 3.4.3

Федеральные классы пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды

Класс пожарных опасностей	Величина комплексного показателя	Степень пожарной опасности
1	2	3
I	0 – 300	отсутствует
II	301 – 1000	малая
III	1001 – 4000	средняя
IV	4001 – 10000	высокая
V	более 10000	чрезвычайная

Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде (ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).

Под *лесным пожаром* понимается пожар, распространяющийся по лесной площади (ГОСТ 17.6.1.01-83 «Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения»).

В засушливое время года лесные пожары возможны из-за неосторожного обращения с огнем.

Горимость лесов – комплексное, обобщающее понятие, показывающее, как часто в конкретном районе бывают лесные пожары и какую площадь лесов они охватывают. Исходными данными для характеристики горимости лесов служат число и площади лесных пожаров в конкретном районе за отдельный сезон (год) или средние многолетние. На основе этих данных вычисляются: частота лесных пожаров, средняя площадь одного пожара, а также доля (в %) площади лесного фонда, пройденной огнем.

Под *пожарной опасностью* понимается возможность возникновения и (или) развития пожара (ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения»).

Лесные пожары возникают по ряду причин. Основной из них является антропогенный фактор – пребывание и производственная деятельность людей на лесной площади.

Возникновение и развитие лесных пожаров может приводить к созданию угрозы жизни и здоровью людей, нанесению ущерба окружающей природной среде и народно-хозяйственным объектам, то есть к чрезвычайным лесопожарным ситуациям различного уровня.

В соответствии с Перечнем населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров на территории Иркутской области в пожароопасный сезон 2020 года, утвержденным постановлением правительства Иркутской области от 28.04.2020 № 288-пп, на территории Усть-Кадинского муниципального образования угрозе возникновения лесных пожаров подвержены следующие населенные пункты: с. Усть-Када, д. Новая Када.

4.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

ЧС техногенного характера – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

Зоны возможных сильных разрушений на территории муниципального образования от взрывов, происходящих в мирное время, прогнозируются в районах размещения объектов,

являющихся взрывоопасными. Границы данных зон определяются с применением методики, основанной на «тротиловом эквиваленте», и (или) методики, учитывающей тип взрывного превращения (детонация/дефлаграция) при воспламенении топливно-воздушной смеси (ТВС) в результате аварий на взрывоопасных объектах.

Основными причинами возникновения техногенных опасностей являются:

- нерациональное размещение потенциально опасных объектов производственного назначения и объектов хозяйственной и социальной инфраструктуры;
- технологическая отсталость производства, низкие темпы внедрения ресурсо-, энергосберегающих и других технически совершенных и безопасных технологий;
- износ средств производства, достигающий в ряде случаев предаварийного уровня;
- увеличение объемов транспортировки, хранения, использования опасных или вредных веществ и материалов;
- снижение профессионального уровня работников;
- низкая ответственность должностных лиц, снижение уровня производственной и технологической дисциплины;
- недостаточность контроля над состоянием потенциально опасных объектов; ненадежность системы контроля за опасными или вредными факторами;
- снижение уровня техники безопасности на производстве, транспорте, в энергетике, сельском хозяйстве.

В зависимости от вида производства, аварии и катастрофы на промышленных объектах и транспорте могут сопровождаться взрывами, выходом опасных химических веществ, выбросом радиоактивных веществ, возникновением пожаров и так далее.

В зависимости от масштаба чрезвычайные происшествия (ЧП) делятся на аварии, при которых наблюдаются разрушения технических систем, сооружений, транспортных средств, но нет человеческих жертв, и катастрофы, при которых наблюдается не только разрушение материальных ценностей, но и гибель людей.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия и подразделяются:

- по генезису:
 - прямого действия или первичные;
 - побочного действия или вторичные;
- по механизму:
 - физического действия;
 - химического действия.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС. Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

К поражающим факторам физического действия относят:

- воздушную ударную волну;
- волну сжатия в грунте;
- сейсмозрывную волну;
- волну прорыва гидротехнических сооружений;
- обломки или осколки;
- экстремальный нагрев среды;

- тепловое излучение;
- ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

На территории муниципального образования возможны следующие ЧС техногенного характера:

- аварии на автомобильных дорогах;
- пожары;

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом. Причинами возникновения пожаров в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Аварии на автомобильном транспорте

Наиболее сильное влияние на состояние безопасности дорожного движения оказывает фактор автомобилизации.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, расположенных на территории Усть-Кадинского муниципального образования, представлен в таблице 3.4.4.

Таблица 3.4.4

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, расположенных на территории Усть-Кадинского муниципального образования

№	Идентификационный номер	Наименование автомобильных дорог	Протяженность в границах муниципального образования, км	Техническая категория
1	2	3	4	5
Регионального значения				
1	25 ОП МЗ 25Н-309	Куйтун – Уян – Новая Када	28,46	IV

При авариях на автомобильном транспорте возможны человеческие жертвы, полное уничтожение транспортных средств и перевозимого груза.

Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются: нарушение правил дорожного движения, превышение скорости, неисправность транспортных средств, неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог.

К серьезным дорожно-транспортным происшествиям (ДТП) могут привести невыполнение правил перевозки опасных грузов и несоблюдение при этом необходимых требований безопасности. В случае аварий транспортных средств, осуществляющих перевозку АХОВ или ГСМ, на территории муниципального образования могут возникнуть локальные и местные чрезвычайные ситуации. Данные аварии часто сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных). Участок заражения будет зависеть от направления и скорости приземного ветра, глубины распространения зараженного воздуха, количества (объема) вылившегося АХОВ или ГСМ.

Из-за технических неисправностей транспортных средств, нарушения правил дорожного движения на автодорогах происходит также большое количество ДТП, связанных с гибелью людей.

В соответствии с данными, предоставленными ГУ МВД России по Иркутской области, в период с 2018 года по первое полугодие 2021 года на территории Куйтунского района произошло 54 ДТП, в которых пострадало 48 человек и 5 человек погибло.

Для смягчения последствий аварий на автомобильном транспорте необходимо применять следующие предупредительные меры:

- разработка комплекса мероприятий, направленных на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения и на повышение безопасности дорожных условий;
- контроль состояния автомобильных дорог, технического состояния автомобилей;
- своевременный ремонт автомобилей и дорог;
- поддержание в постоянной готовности сил и средств для ремонта транспорта и дорог;
- соблюдение технологических норм и правил для эксплуатации транспорта;
- организация взаимодействия органов управления, подразделений, сил и средств.

Мероприятия по спасению пострадавших в таких чрезвычайных ситуациях определяются характером поражения людей, размером повреждения технических средств, наличием вторичных поражающих факторов.

Техногенные пожары

На территории муниципального образования сохраняется вероятность возникновения техногенных пожаров.

Особенно опасны пожары в местах массового скопления людей (объекты социального и культурно-бытового обслуживания и другие), расположенных на территории муниципального образования, которые могут привести к тяжелым последствиям:

- на объектах лесозаготовки и лесопереработки (хранение пиловочника и пиломатериалов) и др.,
- при авариях на автомобильном транспорте при перевозке и использовании горючих веществ.

Большую часть жилищного фонда на территории муниципального образования составляют индивидуальные дома с деревянными перекрытиями, вероятность возгорания в которых возрастает, пожары распространяются с большой скоростью и характеризуются повышенной сложностью.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;
- тепловой поток;
- повышенная температура окружающей среды;
- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;
- пониженная концентрация кислорода;
- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
- воздействие огнетушащих веществ.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Объекты, на которых возможно возникновение аварий – котельные.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования коммунальных систем жизнеобеспечения;
- халатности персонала, обслуживающего коммунальные системы жизнеобеспечения;
- низкого качества ремонтных работ.

Аварии на объектах жизнеобеспечения могут быть вызваны большим износом коммуникаций (до 80 %), что при низкой температуре в зимний период приводит к локальным повреждениям и к широкомасштабному выходу из строя сети коммуникаций, включая батареи отопления в жилых и производственных помещениях.

Аварии на электроэнергетических системах

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность, создать пожароопасную ситуацию.

Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный порывистый ветер, гололед, продолжительные ливневые дожди.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действиях организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных и понизительных подстанций.

На электрических сетях возможны такие аварийные ситуации как: обрыв проводов, повреждение опор, железобетонных приставок, выходов из строя основного трансформатора, неисправность разъединителей, пробой изоляторов 10 кВ.

На сетях связи возможны такие аварийные ситуации как: обрыв проводов воздушных линий, повреждение опор, повреждение радиорелейной линии.

Возможные ЧС на электроэнергетических системах и системах связи могут быть не более муниципального масштаба.

Аварии, связанные с обрушением зданий и сооружений

Обрушение зданий и сооружений возможны в результате:

- их продолжительной или неправильной эксплуатации с высокой степенью износа;
- дефектов при проектировании и строительстве;
- природного воздействия (оползни, ураганы, проседание фундамента);
- аварии, диверсионного акта с применением взрывчатых веществ.

Предупреждение обрушения жилых и производственных зданий, сооружений заключается в выполнении следующих предупредительных мер:

- контроль инспекции госархстройнадзора, пожарнадзора над вводом в эксплуатацию зданий и сооружений, запрет бесконтрольного самостроя и перепланирования;

- контроль над природным воздействием на фундамент и стены сооружений, зданий;
- контроль над подвальными помещениями от возможного закладки, хранения взрывоопасных веществ.

4.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Опасность эпидемий

Источниками ЧС биолого-социального характера являются особо опасные или широко распространенные инфекционные болезни людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которых на определенной территории может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

К основным опасностям биолого-социального характера относятся инфекционная заболеваемость населения, вспышки особо опасных болезней, острая инфекционная заболеваемость животных, массовое поражение растений болезнями и вредителями.

В структуре инфекционных заболеваний наиболее вероятны грипп и острые респираторно-вирусные инфекции (ОРВИ). Также возможны природно-очаговые инфекции, туберкулез кишечные инфекции, вирусные гепатиты В, С, ВИЧ-инфекция и группа инфекций, управляемых средствами специфической профилактики.

Массовых заболеваний не наблюдается.

Масштаб возможных ЧС – муниципальная.

Опасность эпизоотий

Риск возникновения ЧС, связанных с риском заболеваемости сельскохозяйственных животных, маловероятен.

В связи с проведением полного комплекса противоэпизоотических мероприятий вспышек сибирской язвы, ящура, чумы свиней, гриппа птиц не прогнозируется. Возможен всплеск заболевания бешенством животных в период миграции.

Масштаб возможных ЧС – межмуниципальные.

4.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Большую часть жилищного фонда на территории муниципального образования составляют индивидуальные дома с деревянными перекрытиями, вероятность возгорания в которых возрастает, пожары распространяются с большой скоростью и характеризуются повышенной сложностью.

Особенно опасны пожары:

- в местах массового скопления людей (объекты социального и культурно-бытового обслуживания и другие), расположенных на территории муниципального образования, которые могут привести к тяжелым последствиям;
- на объектах лесозаготовки и лесопереработки (хранение пиловочника и пиломатериалов) и других;
- при авариях на автомобильном транспорте при перевозке и использовании горючих веществ.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления по обеспечению безопасности при техногенных пожарах должны состоять из:

- создания финансовых резервов и накопление муниципальных запасов материальных ресурсов;
- приведения в надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения, обеспечения проезда к зданиям, сооружениям и открытым водоемам;
- доведения до населения сигналов экстренной эвакуации и порядок действий по ним (пункты сбора, места временного размещения).

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;
- тепловой поток;
- повышенная температура окружающей среды;
- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;
- пониженная концентрация кислорода;
- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
- воздействие огнетушащих веществ.

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны соответствовать Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (раздел 2, глава 15) и учитывать:

- размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории муниципального образования;
- производственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматриваются, как правило, за границами населенных пунктов или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и др.;
- вопросы подъезда пожарных автомобилей к сельским населенным пунктам с постоянным пребыванием жителей учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) по территории муниципального образования; подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назначения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории СНП;
- на территориях СНП и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в СНП с количеством жителей до 50 человек, а также в ряде регламентированных

отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки;

- на территории всех СНП должно быть обеспечено устройство открытых водоемов (прудов, обводных карьеров и другого) для хранения воды с возможностью их использования в противопожарных целях.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

В соответствии с документом «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614, эти правила включают в себя:

- предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);
- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожарах;
- разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;
- устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;
- организацию противопожарной пропаганды и другие.

При угрозе лесных и торфяных пожаров для смягчения последствий опасных природных явлений необходимо применять следующие предупредительные меры:

- проверка состояния противопожарной безопасности, готовности противопожарных средств защиты на объектах экономики, в населенных пунктах;
- поддерживание пожаро-защитной полосы и подъездных дорог в лесных массивах, а также вдоль железнодорожного полотна;
- проведение разведки вертолетной авиацией;
- соблюдение технологических норм перевозки и хранения пожаро-взрывоопасных веществ;
- информирование населения о нормах противопожарной безопасности в лесу и в быту;
- заключение договоров лесхоза с объектами экономики о привлечении дополнительных для тушения лесных и торфяных пожаров;
- создание резерва материальных и финансовых средств.

Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления по обеспечению пожарной безопасности должны состоять из:

- проведения КЧС по вопросу готовности к пожароопасному сезону;
- организации подворового распределения пожарного инвентаря в отдаленных населенных пунктах;
- организации работ по содержанию дорожной сети;
- системного информирования населения через СМИ о пожарной обстановке в лесах;
- регулярного уточнения планов действий по предупреждению и ликвидации природных пожаров, эвакуации населения из зон особого риска.

Сведения о пожарных частях и депо, расположенных на территории Усть-Кадинского муниципального образования, представлены в таблице 3.4.5.

Таблица 3.4.5

Сведения о пожарных частях и депо, расположенных на территории Усть-Кадинского муниципального образования

№	Наименование объекта	Адрес объекта	Форма собственности	Год ввода	Численность личного состава	Состав спецтехники
1	2	3	4	5	6	7
1	Добровольная пожарная дружина	-	местная (поселковая)	-	6	1. Трактор ЮМЗ (с. Усть-Када, 3 куб. вод. раздатчик, установлена мотопомпа). 2. Трактор МТЗ-82 (д. Новая-Када 3 куб. вод. раздатчик, установлена мотопомпа. Рукав – 3 единицы (из них: 1 рукав – 20 м (основной), 2 рукава (запасные) – по 15 м), Мотопомпа – 3 единицы, огнетушитель ранцевый – 4 единицы, лом – 2 единицы, лопата – 4 единицы, стальные ведра – 2 единицы

Сведения о пожарных водоемах, гидрантах, водонапорных башнях, расположенных на территории Усть-Кадинского муниципального образования, представлены в таблице 3.4.6.

Таблица 3.4.6

Сведения о пожарных водоемах, гидрантах, водонапорных башнях, расположенных на территории Усть-Кадинского муниципального образования

№	Наименование объекта	Адрес объекта	Форма собственности	Год ввода	Объем
1	2	3	4	5	6
1	Пожарный водоем – МКОУ Усть-Кадинская СОШ	с. Усть-Када, ул. Совхозная, № 1	местная (районная)	-	50 м ³
2	Водонапорная башня (круглогодичное использование)	с. Усть-Када ул. Победы, 15	Местная (поселковая)	1973	15 м ³ /сут.
3	Водонапорная башня (круглогодичное использование)	д. Новая-Када ул. Мира, 113	Местная (поселковая)	1990	15 м ³ /сут.
4	Водонапорная башня (круглогодичное использование)	д. Новая-Када ул. Мира, 31а	Местная (поселковая)	2018	10 м ³ /сут.
5	Естественный водоем (р. Ока)	с. Усть-Када, ул. Заречная, около моста	Местная (поселковая)	-	-

4.5 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и минимизации их последствий

Для разработки системы защиты территории от ЧС техногенного и природного характера необходим комплексный подход, а также учет прогноза изменения окружающей среды. Проектные решения должны охватывать всю территорию и включать все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов.

Район должен иметь энергетическую базу, полностью обеспечивающую все потребности в электроэнергии, для повышения надежности электроснабжения необходима установка автономных источников электроснабжения и обеспечение минимальной потери в электросетях.

Очень важно поддержание технического состояния и модернизация трубопроводов и инженерных сетей для обеспечения устойчивости к ЧС.

Для устойчивого функционирования территории при возникновении ЧС техногенного и природного характера необходимо на территории района предусмотреть использование в качестве резервных источников электроэнергии мелких стационарных и передвижных электростанций. В случае выхода из строя систем водоснабжения с централизованной подачей необходимо обеспечить хранение резервно-аварийного запаса воды в подземных резервуарах. Подверженность ЭГП должна учитываться при выборе строительных площадок или разработке инженерных мероприятий с оценкой возможной активизации процессов при техногенной нагрузке.

При проектировании и строительстве объектов жилищного фонда, промышленного назначения, инженерных сетей в ходе перспективного развития муниципального образования и населенных пунктов, необходимо учитывать требования раздела 3 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

При дальнейшей застройке населенных пунктов необходимо по отношению к этажности зданий, плотности застройки и плотности населения учитывать требования пунктов 3.20-3.22 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Новые промышленные предприятия не должны размещаться в поселениях, где строительство и расширение промышленных предприятий запрещены или ограничены, за исключением предприятий, необходимых для непосредственного обслуживания населения, а также для нужд промышленного, коммунального и жилищно-гражданского строительства.

При размещении на территории муниципального образования зон отдыха необходимо учитывать требования пунктов 3.25 – 3.27 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Объекты коммунально-бытового назначения вновь строящиеся, действующие и реконструируемые проектировать с учетом приспособления:

- бань и душевых промышленных предприятий – для санитарной обработки людей в качестве санитарно-обмывочных пунктов;
- прачечных, фабрик химической чистки – для специальной обработки одежды, в качестве станций обеззараживания одежды;
- помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта на станциях технического обслуживания – для специальной обработки подвижного состава в качестве станций обеззараживания техники.

Гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей общественного транспорта, производственно-ремонтные базы уборочных машин и другие размещать рассредоточено и преимущественно на окраинах населенных пунктов.

Наиболее опасные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах

Основными факторами риска, влияющими на количество несчастных случаев, связанных с гибелью людей на водных объектах муниципального образования, являются:

- наличие водных объектов;
- недостаточное количество оборудованных мест массового отдыха;
- низкая культура организации отдыха на водных объектах, пригодных для массового отдыха;
- игнорирование запретов выходов на лед в период ледостава и таяния льда;

- опасные гидрологические явления и процессы;
- отсутствие сил и средств, специально предназначенных для оказания помощи терпящим бедствие на воде, функционирующим в круглосуточном режиме.

В целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, предотвращения чрезвычайных ситуаций предусмотреть:

- прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов: необходимость инженерной защиты территории от затопления и подтопления; определение границ водоохранных зон, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;

- установление и обустройство мест для массового отдыха и занятия спортом на водных объектах (зоны рекреации);

- создание ведомственных спасательных постов на территории зоны рекреации; установление мест, где запрещены купания, катание на лодках, забор воды для питьевых нужд, водопой скота, другие условия общего водопользования.

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА УСТЬ-КАДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Технико-экономические показатели генерального плана представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Технико-экономические показатели генерального плана

№	Показатели территориального планирования	Единица измерения	2021 год	2031 год	2041 год
1	2	3	4	5	6
1. ТЕРРИТОРИЯ					
1.1	Территория муниципального образования	га	63880,45	63880,45	63880,45
2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ					
2.1	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	га	-	153,55	153,55
2.2	Многофункциональная общественно-деловая зона	га	-	1,14	1,14
2.3	Производственная зона	га	-	32,51	32,51
2.4	Зона инженерной инфраструктуры	га	-	0,11	0,11
2.5	Зона транспортной инфраструктуры	га	-	26,94	26,94
2.6	Зона сельскохозяйственных угодий	га	-	6420,98	6420,98
2.7	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий	га	-	13,69	13,69
2.8	Зона лесов	га	-	56679,14	56679,14
2.9	Зона кладбищ	га	-	1,99	1,99
2.10	Зона складирования и захоронения отходов	га	-	1,79	1,79
2.11	Иные зоны	га	-	548,61	548,61
3. НАСЕЛЕНИЕ					
3.1	ВСЕГО	чел.	540	461	390
3.2	Плотность населения	чел./га	0,008	0,007	0,006
4. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД					
4.1	Средняя обеспеченность населения жилищным фондом	м ² /чел	27,77	30,00	30,00
4.2	Общая площадь жилищного фонда	м ²	15000	13830	11700
5. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ					
5.1	Объекты учебно-образовательного назначения				
5.1.1	Общеобразовательные школы	объект	1	1	1
5.1.2	Детские дошкольные учреждения	объект	1	1	1
5.2	Объекты культурно-досугового назначения				
5.2.1	Клубы, дома культуры, досуговые центры	объект	3	4	4
		мест	165	-	-
6. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА					
6.1	Протяженность основных улиц и проездов в границах населенных пунктов	км	4,17	4,17	4,17
6.2	Протяженность дорог регионального значения по муниципальному образованию	км	28,46	28,46	28,46
7. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ					
Водоснабжение					
7.1.1	Водопотребление	тыс. м ³ /сут	-	0,125	0,109
	в том числе:				
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. м ³ /сут	-	0,089	0,075
	неучтенные расходы	тыс. м ³ /сут	-	0,004	0,004
	на производственные нужды	тыс. м ³ /сут	-	0,009	0,011
	полив	тыс. м ³ /сут	-	0,023	0,02
7.1.2	Протяженность сетей водоснабжения	км	-	4,8	4,8

1	2	3	4	5	6
Водоотведение					
7.2.1	Общее поступление сточных вод	тыс. м ³ /сут	-	0,098	0,085
	в том числе:				
	хозяйственно-бытовые сточные воды	тыс. м ³ /сут	-	0,089	0,075
	неучтенные	тыс. м ³ /сут	-	0,004	0,004
	производственные сточные воды	тыс. м ³ /сут	-	0,005	0,006
Газоснабжение					
7.2.2	Потребление газа, всего:	тыс. м ³ /год	-	-	222,6
	- на хозяйственно-бытовые нужды	тыс. м ³ /год	-	-	117,0
	- на производственные нужды	тыс. м ³ /год	-	-	5,6
7.2.3	Источники подачи газа (ГРП, ГРПБ, ГРУ)	единиц	-	-	2*
7.2.4	Протяженность газораспределительных сетей	км	-	-	28,900*
Теплоснабжение					
7.3.1	Производительность источников теплоснабжения	Гкал/ч	0,900	0,900	0,900
7.3.2	Протяженность тепловых сетей	км	0,100	0,100	0,100
Электроснабжение					
7.4.1	Электропотребление, всего	млн. кВт*ч/год	-	1,6	1,4
7.4.2	Протяженность сетей всего	км	46,48	46,48	46,48
	в том числе:				
	35 кВ	км	13,79	13,79	13,79
	10 (6) кВ	км	32,69	32,69	32,69
7.4.3	Количество ПС на территории	единиц	1	1	1
	в том числе:				
	35 кВ	единиц	1	1	1
7.4.4	Количество ТП на территории	единиц	15	15	15
Связь					
7.5.1	Количество АТС на территории	единиц	-	-	-
	Количество зданий почты	единиц	1	1	1
	Количество вышек связи	единиц	-	-	-
7.5.2	Протяженность ВОЛС	км	29,77	29,77	29,77
8. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ					
8.1	Кладбища традиционного захоронения	га	-	1,99	1,99

Примечание - * Точная протяженность сетей и количество источников подачи газа устанавливаются на следующих этапах проектирования.

РАЗДЕЛ 5. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Приложение № 1
к муниципальному контракту
№ 18МК-011/21 от «28» июня 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание

на выполнение работ по актуализации документов территориального планирования
(внесения изменений в генеральные планы)
ИКС: 213383200165038320100100920177111244

№	Наименование разделов	Содержание
1.	Заказчик	Администрация муниципального образования Куйтунский район
2.	Цели проекта	Предусмотренные настоящим заданием работы направлены на разработку проекта «Актуализация документов территориального планирования (внесения изменений в генеральные планы) Андрюшинского, Барлукского, Карымского, Ленинского, Усть-Кадинского, Уянского муниципальных образований Куйтунского района Иркутской области».
3.	Срок выполнения Работ	Срок выполнения Работ Подрядчиком по контракту в полном объеме: с момента заключения Контракта до 10 декабря 2021 года. Срок исполнения муниципального контракта определен в соответствии с соглашением № 12 о предоставлении в 2021 году из областного бюджета бюджету муниципального образования Куйтунский район субсидии на актуализацию документов территориального планирования от 19.04.2021 года.
4.	Нормативная, правовая методическая документация	И <ol style="list-style-type: none"> 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Земельный кодекс Российской Федерации; 3. Лесной кодекс Российской Федерации; 4. Водный кодекс Российской Федерации; 5. Воздушный кодекс Российской Федерации; 6. Федеральный Закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 7. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 8. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 9. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 10. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 11. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 12. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; 13. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 14. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 15. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 16. Приказ Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»; 17. Приказ Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального

		<p>планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;</p> <p>18. Приказ Минэкономразвития России от 21 июля 2016 г. № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;</p> <p>19. Приказ Министерства экономического развития РФ от 23 ноября 2018 г. № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236»;</p> <p>20. Другие нормативные документы, в том числе местные.</p>
5.	Базовая документация	<p>1. Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 20 ноября 2020г. №914-п «О подготовке проектов по актуализации документов территориального планирования (внесение изменений в генеральные планы) Алкинского, Андрюшинского, Барлукского, Иркутского, Каразейского, Усть-Кадинского, Ленинского, Карымского, Тулошского, Уянского, Большекашелаковского, Кундуйского, Лермонтовского, Уховского, Харикского, Чеботарихинского, Миноатуйского, Новотельбинского, Панагинского сельских поселений»;</p> <p>2. Схема территориального планирования муниципального образования Куйтунский район, утвержденная решением Думы муниципального образования Куйтунский район от 24 февраля 2021г. № 109.</p> <p>3. Генеральные планы:</p> <p>А) Андрюшинского муниципального образования, утвержденный решением Думы Андрюшинского муниципального образования от 28 ноября 2013 года № 14,</p> <p>Б) Барлукского муниципального образования, утвержденный решением Думы Барлукского муниципального образования от 20.11.2013 года № 41,</p> <p>В) Карымского муниципального образования, утвержденный решением Думы Карымского муниципального образования от 14 ноября 2013 года № 62,</p> <p>Г) Ленинского муниципального образования, утвержденный решением Думы Ленинского муниципального образования от 09 декабря 2013 года № 30,</p> <p>Д) Усть-Кадинского муниципального образования, утвержденный решением Думы Усть-Кадинского муниципального образования от 25 декабря 2013 года № 32,</p> <p>Е) Уянского муниципального образования, утвержденный решением Думы Уянского муниципального образования от 26.11.2013 года № 35.</p> <p>3. Местные нормативы градостроительного проектирования (МНГП):</p> <p>А) Муниципального образования Куйтунский район, утвержденные решением Думы муниципального образования Куйтунский район от 23 мая 2017 года № 181;</p> <p>Б) Андрюшинского муниципального образования, утвержденные решением Думы Андрюшинского муниципального образования от 7 ноября 2016 года № 45;</p> <p>В) Барлукского муниципального образования, утвержденные решением Думы Барлукского муниципального образования от 28.12.2016 года № 134;</p> <p>Г) Карымского муниципального образования, утвержденные решением Думы Карымского муниципального образования от 21 июня 2016 года № 135;</p>

		<p>Д) Ленинского муниципального образования, утвержденные решением Думы Ленинского муниципального образования от 14 сентября 2016 года № 111;</p> <p>Е) Усть-Кадинского муниципального образования, утвержденные решением Думы Усть-Кадинского муниципального образования от 08 декабря 2016 года № 115 .</p> <p>Ж) Местные нормативы градостроительного проектирования Уянского муниципального образования, утвержденные решением Думы Уянского муниципального образования от 5.08.2016 года № 97.</p> <p>4. Планы и стратегии социально-экономического развития муниципальных образований.</p>
4.	Территория проектирования	<p>Андрюшинское муниципальное образование в состав, которого входят населенные пункты:</p> <p>село Андрюшино.....(583 чел); село Ключи(151 чел); село Ханхта(172 чел); поселок Березовский(153 чел).</p> <p>Общая численность населения на 01.01.2020 г. - 1059 чел. Площадь территории Андрюшинского муниципального образования - 35 965,56 га.</p> <p>Барлукское муниципальное образование в состав, которого входят населенные пункты:</p> <p>село Барлук..... (986 чел); село Бурук(295чел); село Броды(99 чел); поселок Окинский(68 чел).</p> <p>Общая численность населения на 01.01.2020 г. - 1448 чел. Площадь территории Барлукского муниципального образования - 54 028,01 га.</p> <p>Карымское муниципальное образование в состав, которого входят населенные пункты:</p> <p>село Карымск(1519 чел); поселок железнодорожной станции Кимильтей...(131 чел).</p> <p>Численность населения на 01.01.2020 г.....- 1650 чел. Площадь территории Карымского муниципального образования - 1 777,34 га.</p> <p>Ленинское муниципальное образование в состав, которого входят населенные пункты:</p> <p>поселок Игнино(377 чел); поселок Ленинский(228 чел); поселок Октябрьский.....(0 чел); село Тихорут..... (106 чел).</p> <p>Численность населения на 01.01.2020 г.- 711 чел. Площадь территории Ленинского муниципального образования - 19 243,59 га.</p> <p>Усть-Кадинское муниципальное образование в состав, которого входят населенные пункты:</p> <p>село Усть-Када(366 чел); деревня Новая Када(187 чел).</p> <p>Численность населения на 01.01.2019 г.- 553 чел. Площадь территории Усть-Кадинского муниципального образования - 63 880,45 га.</p> <p>Уянское муниципальное образование в состав, которого входят населенные пункты:</p> <p>село Уян.....(920 чел); деревня Красный Яр.....(310 чел);</p> <p>Численность населения на 01.01.2019 г.- 1230 чел. Площадь территории Уянского муниципального образования - 41573,61 га.</p>
5.	Исходные материалы	<p>Подрядчик самостоятельно обеспечивает сбор исходных данных для разработки градостроительной документации, в том числе оформляет письменные</p>

		информационные запросы (проекты писем-запросов от администрации на основании доверенности) на получение исходных сведений для проектирования в органы государственной власти и местного самоуправления, а также в организации, обладающие необходимыми сведениями.
6.	Основные требования к содержанию материалов	Проекты внесенных изменений в Генеральные планы муниципальных образований необходимо выполнить с учетом реестра предложений по внесению изменений в Генеральные планы муниципальных образований (приложения к техническому заданию № 1).
7.	Этапы работ	<p>1 этап – разработка материалов по обоснованию в текстовой форме и в виде карт. Подрядчик выполняет презентационные материалы, где обосновывает основные проектные решения по размещению жилищного строительства, объектов соцкультбыта, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Подрядчик представляет (защищает) проектные решения на встрече с главами, представителями администрации района и поселений заинтересованными лицами, представителями думы муниципальных образований</p> <p>2 этап – разработка проектов генеральных планов поселений</p> <p>3. этап – процедура согласования в порядке, установленном в соответствии со статьей 25 Градостроительного Кодекса Российской Федерации</p> <p>4 этап- процедура публичных слушаний или общественных обсуждений</p> <p>5 этап - корректировка материалов проектов генеральных планов по поступившим замечаниям в ходе согласования и процедуры публичных слушаний (общественных обсуждений)</p> <p>6 этап предоставление материалов в Думу для утверждения</p> <p>7 этап постановка границ населенных пунктов на государственный кадастровый учет (может входить в срок гарантийных обязательств)</p>
8.	Сроки разработки	с 1 по 6 этап до 10.12.2021 7 этап может входить в срок гарантийных обязательств (до 10.12.2022)
9.	Состав проекта	<p>Проекты внесенных изменений в Генеральные планы муниципальных образований должны соответствовать статье 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.</p> <p>Перечень текстовых и графических материалов, разрабатываемых к проектам генеральных планов в границах поселений должен быть выполнен в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов и городских округов, утвержденными приказом Минрегиона РФ от 26 мая 2011 года № 244.</p> <p>Описание и отображение в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения должны быть выполнены в соответствии с утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 года № 10.</p> <p>Обязательным приложением к Генеральным планам являются сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав муниципальных образований, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат ЕГРН.</p> <p>Форма графического описания местоположения границ населенных пунктов должна соответствовать Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 23 ноября 2018 г. N 650</p>
10.	Требования к форме и количеству передаваемых материалов	<p>Материалы проектов передаются Заказчику в актуальной (новой) редакции на бумажном и электронном носителе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - текстовая часть в формате Microsoft Word; - обязательные приложения (сведения о границах населенных пунктов) в состав экземпляра в электронном виде должен входить документ, состоящий из набора файлов, упакованных в один ZIP-архив (далее-Пакет). Пакет должен содержать XML-файл, а также PDF-файлы образов прилагаемых документов; - графическая часть в формате jpg, pdf и в программном продукте "Панорама. Профессиональная ГИС "Карта 2011";

		<p>- графические часть в бумажном виде в масштабах 1:2000, 1:5000, 1:25000* (*масштаб принимается в соответствии с параметрами поселения и информационной насыщенностью);</p> <p>- презентационные материалы в формате PPT (PPTX) (MS PowerPoint) или PDF (Adobe Acrobat Reader).</p> <p>По окончании срока выполнения работ Подрядчик передает заказчику материалы проектов на электронном носителе в 1 экземпляре, материалы на бумажном носителе в 1 экземпляре.</p> <p>После процедуры согласования и утверждения Генеральных планов Подрядчик передает Заказчику материалы на бумажном носителе в 2-х экземплярах, на электронном носителе в 2-х экземплярах (каждое поселение на отдельном диске).</p>
11.	Порядок согласования и утверждения проектов	<p>Проекты внесения изменений в генеральные планы муниципальных образований подлежат согласованию в порядке, установленном в соответствии со статьей 25 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и "Положением о порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований, поступивших на согласование в Правительство Иркутской области, и подготовки на них заключений", утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 22.10.2010 № 268-пп. (с изменениями на 12.02.2018г.) и иными нормативно-правовыми актами.</p> <p>Дата общественных обсуждений по внесению изменений в Генеральные планы муниципальных образований назначается Заказчиком в соответствии со статьями 5,1, 28 Градостроительного кодекса РФ.</p>
12.	Дополнительные обязательства	<p>Подрядчик принимает участие в указанной в п. 11 процедуре согласования проектов путем устранения замечания либо путем обоснования правомерности положений подготовленных им документов (при необходимости).</p> <p>Заказчик осуществляет передачу Подрядчику протоколов общественных обсуждений, заключений о результатах общественных обсуждений и перечни замечаний, подлежащих устранению при доработке проектов (при наличии).</p> <p>Подрядчик проводит доработку проектов по результатам согласований, общественных обсуждений и полученным замечаниям и передает Заказчику.</p> <p>Подрядчик осуществляет исправление замечаний Росреестра при внесении сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН.</p> <p>Гарантийный срок на выполняемые Работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами акта о приеме-передаче выполненных Работ.</p> <p>Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте, с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков или дефектов, возникших по вине Подрядчика.</p>